Развертка канала РК1 (начало)



Развертка канала РК1 (окончание)



Развертка канала РК2



11–11
Чердак



10–10
23 эт.



9–9
19–22 эт.



8–8
16–18 эт.



7–7
13–15 эт.



6–6
12 эт.



5–5
8–11 эт.



4–4
5–7 эт.



3–3
2–4 эт.

2–2
1 эт.



1–1
подвальный эт.



18–18
Чердак



17–17
23 эт.



16–16
19–22 эт.



15–15
16–18 эт.



14–14
13–15 эт.



13–13
2–12 эт.



12–12
1 эт.

А



1–1



Б



А–А



В



1. Работать совместно с листами 2–8;
2. Все вент. каналы – кирпич на ребро, толщиной 65мм. Кладку вести из кирпича Кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530–2012 на растворе М100. Перевязку выполнять в каждом ряду. Армировать кладку 2мя стержнями 4Вр-1 с шагом 250мм по высоте;
3. Внутреннюю поверхность вент. каналов шпаклевать цементным раствором в процессе кладки;
4. Стенки вент. каналов раскреплять к кирпичным перегородкам согласно узлу В , к колоннам и диафрагмам согласно узлу Г с шагом 520мм по высоте;
5. Крепление вент. каналов к плите перекрытия по типу узла Б;
6. Пластину 65x150(h)x4 пристрелить к стене 2-мя дюбелями с шагом 520мм по высоте;
7. Сварку металлических элементов производить электродом типа Э 42, ГОСТ 9467-75. Сварные швы зачистить. Все сварные швы, кроме оговоренных, по ГОСТ 5264-80, hш=4;
8. Состав и привязку внутренних стен,перегородок выполнять согласно кладочным планам этажей (листы 2-8);
9. Выполнить штукатурку по сетке.

						05-01/3-18-АР		
						Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземно-надземная автостоянка, трансформаторная подстанция по ул. Рябиновой в Октябрьском районе г. Новосибирска		
1		Зам.	19-20		02.20			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.		Чибакова				Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. Блок-секция 3	Стадия	Лист	Листов
Прверил		Король А.					Р	18	
ГАП		Король А.							
Н.контр.		Тутушкина				Развертки каналов РК1, РК2. Узлы и сечения к вентканалам.	ООО МЖК "Энергетик. Специализированный застройщик."		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

А1