


Согласовано		Подп. и дата	Взам. инв. №
		Изд. № подл.	
		Изд. инв. №	



Состав кровли 1:
1 слой "Унифлекс" ЭПП с крупнозернистой посыпкой, ТУ 5774-004-45510767-2002 - 3,8мм.
1 слой "Унифлекс" ЭПП подкладочного - 2,8мм.
Слякжа из цементно-песчаного раствора марки М 100,
армированная сеткой из проволоки 5-Вр500 ячейкой 100х100мм - 50мм.
Керамзитовый гравий γ=600кг/м³ по уклону от 0 до 200 мм.
Экструдированный пенополистирол λ = 0,029 Вт/(м °С) - 140мм.
Пароизоляция - "Бикрост ХПП" - 3мм
Плита покрытия - 200мм.

05-01/3-18-AP					
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях, подземно-надземная административная, трансформаторная подстанция по ул. Рядиновой в Октябрьском районе г. Новосибирска					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработ.	Чудакова				
Проверил	Король А.				
АИП	Король А.				
Н.контр.	Долгих В.				
Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встраиваемых помещениях. Блок-секция Э				Стадия	Лист
Разрез 1-1				Р	10
				ООО МЖК "Энергетик. Специализированный застройщик"	