

Кирпичная кладка ,3 б.с, ж.дом ул.Рябиновая

Наименование	ед.изм	подвал	1 этаж	2-3 этаж	4-23 этаж	итого
Лицевая верста 120 мм	м2	74,4	164,72	304,78	378,2	922,1
Лицевая верста 250мм	м3	0,71				0,71
Наружная верста 120 мм (рядовой кирпич)	м2	8,321	26,48	52,96	109,2	196,961
Кирпичные стены 250мм	м3	12,63	43,95	79,14	784,6	920,32
Утепление стен 160мм	м2	83,66	167,71	299,62	380	930,99
Стена деформ.шва из сибита	м3	6,035	12,73	25,46	254	298,225
Перегородки 120мм	м2	216,83	281,71	578,2	5660	6736,74
Утепление стен внутри 50мм между кирпичом 120мм	м2		40,8	81,6	816	938,4
Утепление внутренних стен подвала 160мм, 80 мм	м2	128,43				128,43
Кирпичные вент.каналы 65мм	м2	16,45	89,4	263,1	3879,2	4248,15
Кирпичная кладка (переходной балкон) 120мм	м2					116,4
Перемычки	шт	12	51	106	1088	1257

Ведущий инженер ПТО

Морозова Г.С.

УТВЕРЖДЕНО

Морозова Г.С. 10:41, 23/9/20

Инженер тех.надзора

Деркач С.В

УТВЕРЖДЕНО

derkach.sv 10:53, 23/9/20

Руководитель проекта

Смыслов Н.В.

УТВЕРЖДЕНО

smyslov.nv 11:00, 23/9/20