


Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №			



Условные обозначения:

- лицевой кирпич "Красный", поверхность гладкая
- лицевой кирпич "Флэш"
- окраска фасадной акриловой краской. Цвет красный (в тон кирпича "Красный").
- окраска фасадной акриловой краской. Цвет коричневый (в тон кирпича "Флэш").
- стальной полкарбонат ("Бронза")
- алюминиевые композитные панели (в тон кирпича "Флэш").
- вертикальные деформационные швы лицевого слоя кладки.

1. Общие указания см. лист 1.
2. Отделочные планы см. лист 26-31.
3. Схема расположения элементов заполнения оконных проемов лист 34.
4. Ограждения балконов и лоджий лист 35.
5. Крыльца, ступки, приямки листы 23-25.
6. Отм. верха проема дана без учета четверти. см. совместно с листами 9-12 Разрез 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.
7. Деформационные швы в наружном лицевом слое кладки заполнить упругими прокладками и атмосферостойкой мастикой, кроме верхнего и нижнего рядов кладки каждого этажа. Ширина швов - 10 мм. Вертикальные швы на углах здания следуют располагать на расстоянии 250-500 мм от угла по одной из сторон.
8. Расшивку швов лицевого слоя кладки выполнять "заподлицо".
9. Металлические ограждения кровли выложить из металла с полимерным покрытием, цвет коричневый (RAL 8028).
10. Лицевую поверхность кирпича на крыльцах, ступках, приямках и цоколе здания от верха отмостки на 300 мм покрыть гидрофобизирующим пропитывающим составом типа "КЗ 30-04", "Кристализол", "Пента-822", "Аквастол".

30-2-16-AP2			Многоквартирные жилые дома с помещенными общественными назначениями и подземной автомобильной по ул.Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска		
Изм.	Кол. из лист.	№ док.	Подп.	Дата	
1/11		Шереметьева			
Разработка/Корректировка		Шереметьева			
Проектировщик		Шереметьева			
Начальник					
Фасад 9 - 13			ООО ИЖК "Энергетик"		