

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ пп	Наименование условий.	Содержание условий.				
1	2	3				
1	Наименование объекта.	Поставка и монтаж малых архитектурных форм				
2	Вид строительства.	Новое строительство				
3	Место расположения объекта, область, район, населенный пункт.	г. Новосибирск, Ленинский район ул.Стартовая 1, блок- секция 15, 16, 17				
4	Заказчик	ООО МЖК «Энергетик»				
5	Основание.	Настоящее техническое задание и комплект документации, предоставленные Заказчиком.				
6	Основные требования					
		№	№ поз. По плану	Наименование	Кол-во	ед.изм .
		1	2	урна	1	шт
		2	3	скамья без спинки (прямая)	2	шт
		3	15	Ворота хоккейные	2	шт
		4	22	Стойка баскетбольная	2	шт
		5	26	Хоккейный борт	75,5	м.п.
		6	27	Ограждение Gardis h=2,5 м.	40	м.п.
7	Сроки выполнения работ	Начало выполнения работ – сентябрь 2018г. Окончание выполнения работ – сентябрь 2018г.				
8	Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту	1. Настоящее техническое задание. 2. Рабочая документация шифр 05-1/15,16,17,18,19,20-16- ГП, лист 4.				
9	Задача претендента.	1. Изучить представленную документацию. 2. Разработать коммерческое предложение: 2.1. На выполнение работ по доставке, изготовлению и монтажу малых архитектурных форм.				
10	Объемы работ	1. Работы по монтажу малых архитектурных форм с ориентировочными объемами: 1.1 Объемы принять согласно рабочей документации 1.2 Перечень работ: 1. Доставка малых архитектурных форм; 2. Монтаж малых архитектурных форм;				

11	Требования к выполнению работ.	<p>Монтажные работы вести в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок» Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.</p> <p>Фундаменты оборудования должны соответствовать требованиям СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»</p> <p>Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами.</p> <p>Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей.</p> <p>Подрядчик предоставляет паспорт на оборудование по ГОСТ 2.601 на русском языке и инструкцию по монтажу оборудования ( содержание паспорта и инструкцию по монтажу согласно ГОСТ Р 52301-2004 ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. Безопасность при эксплуатации. Общие требования)</p> <p>Возможность проведения работ – ежедневно.</p> <p><b><i>Подрядчик принимает на себя обязательство:</i></b></p> <p><b><i>1. В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования:</i></b></p> <p>1.1 обеспечение выполняемого им объема работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями;</p> <p>1.2 обеспечение входного контроля качества материалов и конструкций, применяемых в строительно-монтажных работах;</p> <p>1.3 проведение всех испытаний;</p> <p>1.4 использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не далее чем 6 месяцев.</p> <p>1.5 обеспечить правильность складирования и хранения материалов на объекте</p> <p><b><i>2. В части выполнения работ:</i></b></p> <p>2.1 обеспечение сохранности существующих сооружений;</p> <p>2.2 обеспечение вывоза мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ;</p> <p>2.3 обеспечение содержания в чистоте рабочих мест;</p> <p>2.4 обеспечение безопасного производства работ в Первомайском районе;</p> <p>2.5. обеспечение освещения строительной площадки, установка всех необходимых стендов и щитов для обозначения зоны производства работ;</p> <p>2.6 обеспечить наличие аттестованного персонала для производства сварочных и иных спец. работ</p> <p><b><i>3. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.</i></b></p>
----	--------------------------------	---



		<p>3.1 обеспечение соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте;</p> <p>3.2 обеспечение установки всех требуемых ограждений, безопасности на период работ</p> <p>3.3 при производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ.</p> <p>3.4 обеспечение содержания в чистоте рабочих мест;</p>
12	Требования оформлению документов и сдаче работ. к	<p>1. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком и всеми заинтересованными организациями согласно требованиям административно-технического регламента проект производства работ, график производства работ, график поставки материалов и конструкций.</p> <p>2. Подрядчик предоставляет приказ на ответственных представителей Заказчику.</p> <p>3. Подрядчик обеспечивает сдачу исполнительной документации Заказчику.</p> <p>4. Подрядчик предоставляет все сертификаты, паспорта оборудования, технические отчеты и иную документацию по требованию Заказчика.</p> <p>5. Окончательным результатом работ является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный соответствующим актом.</p> <p>6. Гарантийный срок обслуживания устанавливается в течении 5-ти лет с момента подписания акта-приемки объекта в эксплуатацию.</p>
13.	Особые требования	<p>1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.</p> <p>2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме.</p>

Директор ООО МЖК «Энергетик»

Кылосова О.Д.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

Руководитель проекта

Дерябин Д.А.

«12» 07 2018 г.