

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/ Объект	ООО СГ «Меридиан» Объект строительства: «Многokвартирный многоэтажный дом №3 (по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях - III этап строительства многоквартирных многоэтажных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторных подстанций, канализационной насосной станции» Расположен в границах земельного участка по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский район, ул. Заречная
2	Основание работ	Рабочая документация шифр 14-5-3-19-СС разработана ООО «Партнёр»
3	Задача претендента.	3.1. В соответствии с разработанными ООО «Партнёр» проектом шифр 14-5-3-19-СС выполнить устройство сетей связи в жилом доме. Поставка и монтаж (с учетом оборудования и материалов, учтенных в спецификации) в соответствии с РД 3.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной рабочей документацией, в соответствии с СН и СП, утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 3.3 Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ: - комплектация поставляемыми материалами и оборудованием в соответствии с рабочей документацией; - выполнение комплекса работ по устройству сетей связи в соответствии с рабочей документацией, - проведение приёмо-сдаточных испытаний, - сдача комплекса работ в ГСН, - подготовка и предоставление Генподрядчику комплекта исполнительной документации.
4	Сроки выполнения работ	4.1. с 01.05.2021 г. по 01.06.2021 г. – сети связи
5	Требования к выполнению работ	5.1 Монтажные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график монтажных работ. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Заказчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Заказчиком. 5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 5.4 Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Заказчику. В списки включить только лиц, имеющих гражданство РФ. 5.5 Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Заказчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Заказчика письменно за три рабочих дня. 5.7 Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты испытаний. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Заказчику по завершении работ. 5.8 Подключение и переключение оборудования производить строго по предварительной заявке, поданной за три рабочих дня, совместно с представителем заказчика. В случае несогласованных действий Исполнитель устраняет последствия за свой счет в сроки установленные Заказчиком.
6	Документация, передаваемая генподрядчику.	- Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции - приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора; - сертификаты, паспорта на оборудование, применяемые материалы; - акт приемки фронтов работ; - акты на все скрытые работы; - акт о проведении входного контроля (РД 78.145-93) -исполнительные схемы
7	Требования гарантийным обязательствам Исполнителя	7.1 Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на объектах, рабочей документацией для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ и предоставляет предложение с учётом этих работ. 7.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ являются достаточными для формирования предложения и в дальнейшем выполнения работ в полном объёме. 7.3 Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока (5 лет) 7.4 В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет. В случае

		если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.
--	--	--

Приложение:
1. Рабочая документация шифр 14-5-3-19-СС, разработанные ООО «Партнёр»

Составил: вед. инж. ПТО Михеева Н. Н.

УТВЕРЖДЕНО
Михеева Н.Н. 11:50, 26/3/21

«_____» _____ 2021 г.

Согласовано: вед. инж. тех. надзора ООО «Партнёр» Аверьянов А. С.

УТВЕРЖДЕНО
averyanov.as 08:24, 30/3/21

«_____» _____ 2021 г.

Согласовано: рук. проекта МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик» Приходько О.Л.

УТВЕРЖДЕНО
Приходько О.Л. 09:08, 29/3/21

«_____» _____ 2021 г.