

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/Объект	ООО СГ «Меридиан» Объект: «Здание детского сада-яслей в р.п.Кольцово»
2	Основание работ	Рабочая документация: шифр 0510-1-0-АР, 1.3, 2, 3, 4, 5, 24 ООО «Концепт-Проект»
3	Задача претендента.	3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 3.2. Разработать локальный сметный расчет, указать стоимость работ, материалов, транспортные расходы, НР, СП. В расчёте выделить стоимость работ по: 3.2.1. монтажу дверей из ПВХ, 3.2.2. внутренней отделке; 3.2.3. разноске дверных блоков от места выгрузки до места производства работ; 3.2.4. регулировке дверных блоков; 3.2.5. установке ручек, замков. 3.3. Изучить объект.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствии с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием выполнить: 4.1.1. Комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу дверных блоков. 4.1.2. Работы по разноске дверных блоков от места выгрузки до места производства работ. 4.1.3. Регулировку дверных блоков. 4.1.4. Установку ручек, замков. СПЕЦИФИКАЦИЮ ДВЕРЕЙ – СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ.ЗАДАНИЮ. 4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ предоставляет подрядчик, затраты подрядчика.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику. 5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. 5.8. При изготовлении и монтаже дверных блоков обеспечить заданную рабочей документацией ширину выходов в свету. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую документацию. акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки под приемку материалов, общий журнал работ, акты скрытых работ, акты приемки проемов к производству работ, акт сдачи дверей, паспорта и сертификаты на примененные материалы Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.
6	Документация, передаваемая Заказчику.	6.1.Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта(элемента объекта) к производству работ; 6.2.Общий журнал работ, акты скрытых работ – на монтаж дверей. 6.3.Акт приемки работ; 6.4.Паспорта и сертификаты на примененные материалы; 6.5.ППР. 6.6.Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах. 6.7. инструкция по эксплуатации
7	Сроки поставки материала	7.1. Монтаж дверных блоков - начало работ: 01.10.2020г. окончание:01.11.2020г
8	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. 8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 8.3. Гарантийный срок составляет 5(Пять лет).

9	Особые требования	9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ. 9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме.
---	-------------------	---

Составил:
инженер ПТО

УТВЕРЖДЕНО
cheremnyh.en 13:52, 3/8/20

Черемных Е.Н.

Согласованно:
Технадзор

Суходольская Е.Б.

Согласованно:
Руководитель проекта

УТВЕРЖДЕНО
Непомнящих В.А. 16:42, 4/8/20

Непомнящих В.А.