





1. Данный лист смотреть совместно с л. 2-8.
2. Для конструкций спусков и приямков, соприкасающихся с грунтом, выполнить гидроизоляцию (вертикальная - обмазка горячей битумной мастикой за два раза по холодной грунтовке, горизонтальная - цементно-песчаный раствор, толщиной не менее 30мм состава, 1:2 с гидрофобными добавками).
Для наружных стен подвала (исключая стены приямков и спусков и наружных стен в них) выполнить оклеечную гидроизоляцию в 2 слоя:
-1ый слой Технэласт ЭКП (СТО 72746455-3.1.11-2015)
-2ой слой Технэласт ЭПП (СТО 72746455-3.1.11-2015)
Оклеечную гидроизоляцию выполнять по узлам А(2), Б(2) и довести до отметки верха отмостки.
3. Гибкая черепица SHINGLAS АККОРД "Коричневый". Монтаж производить по руководству ТехноНИКОЛЬ "Инструкция по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS".
4. Карнизную планку монтировать с нахлестом 20 мм, фиксируя их гвоздями или саморезами зигзагообразно с шагом 100 мм.
5. Между листами фанеры необходимо выдержать зазор 3-4 мм. Перепады толщины материала на стыках не должны превышать 2 мм. Перед укладкой гибкой черепицы необходимо очистить основание от мусора, грязи, снега или льда.
6. Подкладочный ковер укладывать с нахлестом не менее 100 мм и завести на стену не менее чем на 300мм. После промазать нахлест битумной мастикой. Ковер необходимо натягивать или дать ему отлежаться. Крепить кровельными гвоздями.
7. Для удаления влаги внутри кровельного пирога установить по всей поверхности кровли аэраторы из расчета не менее одного аэратора на 100м$^2$ кровли. Расстояние между аэраторами не должно превышать 12м. Предпочтительно устанавливать аэраторы в местах стыков теплоизоляционных плит. В местах установки аэраторов утеплитель ПСБ-С 35 заменить на негорючий минеральный утеплитель.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
13 АПР 2018
Главный инженер

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 16-2/3-16-АР | |
| | | | | | | Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречной в Первомайском районе г. Новосибирска | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |
| ГАП | | Шеретельева | | | | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №2/3 по ГП (II этап строительства) | Стадия: Р; Лист: 10; Листов: |
| Разработал | | Зайковская | | | | | |
| Проверил | | Шеретельева | | | | Разрез 2-2 | ООО МЖК "Энергетик" |

Формат А1