

Ведомость отделки фасадов

Фасад	Элементы здания	Вид отделки, материал	Цвет	Примечание
Все фасады	Стены здания	Окраска акриловой водоэмульсионной краской "MONTERIO" (ГОСТ Р 52491-2005)	Согласно фасадам	
	Стены здания за витражом, внутренняя сторона пилонов	Окраска акриловой водоэмульсионной краской "MONTERIO" (ГОСТ Р 52491-2005)	Цвет легкий слоновый (RAL 1015)	
	Ж/б ограждения балконов	Окраска акриловой водоэмульсионной краской "MONTERIO" (ГОСТ Р 52491-2005)	Согласно фасадам	
	Пилоны балконов	Окраска акриловой водоэмульсионной краской "MONTERIO" (ГОСТ Р 52491-2005)	Согласно фасадам. Стороны, не попавшие на чертеж фасада, RAL8028	
	Металлические элементы ограждений балконов	Металл с полимерным покрытием	Серый RAL7044	
	Крыльца, приямки, спуски:			
	Площадки входов в жилую часть здания	Бетонные плитки с тиснением 300х300х30мм	Серый	
	Площадки спусков в тех. подполье, площадки у мусорокамеры	Бетон с железнением	Серый	
	Вертикальные и горизонтальные поверхности стен приямков, спусков	Окраска акриловой водоэмульсионной краской "MONTERIO" (ГОСТ Р 52491-2005)	Цвет коричневая земля (RAL 8028)	
	Вертикальные поверхности стен главного крыльца	Окраска акриловой водоэмульсионной краской "MONTERIO" (ГОСТ Р 52491-2005)	Цвет коричневая земля (RAL 8028)	
	Металлические ограждения	Металл с полимерным покрытием	Цвет коричневая земля (RAL 8028)	
	Металлические ограждения парапета	Металл с полимерным покрытием	Цвет коричневая земля (RAL 8028)	
	Металлические элементы на кровле, пожарные лестницы, стойки радио и телеантенны	Окраска эмалевой краской ПФ-115 ГОСТ 6465-76	Цвет коричневая земля (RAL 8028)	
	Дверной блок входа в жилую часть здания.	Алюминиевая дверь	(RAL 8028)	
	Дверные блоки входов в тех. этаж, офисы, мусорокамеру, незадымляемую лестничную клетку	Стальная дверь с полимерным покрытием	Бронза	
	Подоконные сливы и фартуки	Оцинкованная сталь с полимерным покрытием	Цвет коричневая земля (RAL 8028)	
	Покрытие спусков	Сотовый поликарбонат прозрачный		
	Покрытие приямков	Металл с полимерным покрытием		
	Окна , балконные блоки	Переплеты и коробки блоков из ПВХ профилей	Белый	
	Витражи остекления лоджий	Переплеты и коробки блоков из алюминиевых профилей с полимерным покрытием, а так же каркас витража из металлических труб с полимерным покрытием	Цвет коричневая земля (RAL 8028)	
	Козырек над балконом 16 этажа	Гибкая черепица	SHINGLAS АККОРД "Коричневый".	

Условные обозначения

- Наружная панель, окраска акриловой водоэмульсионной краской "MONTERIO" (ГОСТ Р 52491-2005). Цвет коричневая земля (RAL 8028)
- Наружная панель, окраска акриловой водоэмульсионной краской "MONTERIO" (ГОСТ Р 52491-2005). Цвет легкий слоновый (RAL 1015)
- Тонированное стекло RAL 8028
- Наружная панель, окраска акриловой водоэмульсионной краской "MONTERIO" (ГОСТ Р 52491-2005). Цвет оранжево-коричневый (RAL 8023)

1. Общие текстовые указания см. лист 11.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
13 АПР 2018

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-3/3-16-АР		
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречной в Первомайском районе г. Новосибирска		
ГАП		Шеремет'ева				Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3/3 по ГП (II этап строительства)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Зайковская			04.18		Р	14	
Проверил		Шеремет'ева				Фасад Е-А	ООО МЖК "Энергетик"		

Формат А1