



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано



Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	AK1	Пульт управления "С2000-М"	1	См. проект ПС
2	K1	Контроллер двухпроводной линии связи	1	
3	ARK1	Приемно-контрольный прибор "Сигнал-20П"	1	См. проект ПС
4	SC1	Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"	1	См. проект ПС
5	ETB1	Источник бесперебойного питания "РИП-24"	1	См. проект ПС
6	ПИ	Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet	1	См. проект ПС

- Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
- Прокладка кабеля выполняется открыто в металлическом кабельном лотке.
- Блок контроля и индикации для осуществления дистанционного запуска дымоудаления предусмотрен комплектом 16-3-16-ПС.

						16-3-16-АОВ			
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП (III этап строительства)	Стадия	Лист	Листов
Разработ.		Мелкозерова					Р	4	
Проверил		Соснин							
ГАП						Расположение оборудования и проводок. План 1 этажа	ООО МЖК "Энергетик"		
Н.контроль		Соснин							