


Согласовано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	



Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	SC	Блок контрольно-пусковой "С 2000-КПБ"	1	
2	ARK3...5	Приемно-контрольный прибор "Сигнал-4"	3	
3		Оповещатель свето-звуковой	10	

- Настенные оповещатели располагаются на расстоянии не менее 2,3м от уровня пола, с расстоянием от верхней части оповещателя до потолка не менее 150мм.
- Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
- Прокладка кабеля выполняется открыто в металлическом кабельном лотке.
- Комплектация и размещения оборудования в шкафах ШС 1, ШС 3, ШС 4, ШС 5 приведены на листе 4.

						16-3-16-ПС			
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Мелкозерова						Р	15	
Проверил	Соснин								
						Расположение оборудования оповещения о пожаре. План 1 этажа	ООО МЖК "Энергетик"		
Н.контроль	Соснин								