

ШС 13	ШС 110
ШС 14	ШС 111
ШС 15	ШС 112
ШС 16	ШС 113
ШС 17	ШС 114
ШС 18	ШС 115
ШС 19	ШС 116
ИП1	ШС 117







Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	АК1	Пульт управления "С2000-М"	1	
2	ВІ	Блок индикации "С2000-БКИ"	1	
3	ARK1	Приемно-контрольный прибор "Сигнал-20П"	1	
4	ARK3...5	Приемно-контрольный прибор "Сигнал-4"	3	
5	SC1	Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"	1	
6	ETB1	Источник бесперебойного питания "РИП-24"	1	
7	ETB3...5	Источник бесперебойного питания "РИП-24"	3	
8	ПИ	Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet	1	
9		Извещатель пожарный дымовой	25	
10		Извещатель пожарный ручной	7	
11		Извещатель охранный магнито-контактный	4	
		Считыватель ключей Touch Memory	4	

1. Точечные дымовые пожарные извещатели устанавливаются согласно требованиям СП 5.13130.2009, извещатели устанавливаются на потолке, отступив не более чем на 4,5 м от стены, и не более 4,5 м между извещателями, в соответствии с п. 14.1. В соответствии с п. 13.3.10, при установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
2. Ручные пожарные извещатели установить на высоте 1,5м. от пола.
3. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
4. Прокладка кабеля выполняется открыто, прокладка кабеля по внеквартирным коридорам и холлам открыто в металлическом кабельном лотке.
5. * - оборудование предусмотренное проектом 16-1/3-16-АОВ.
6. Шкафы ШС 1, ШС 3, ШС 4, ШС 5 оборудовать магнито-контактными извещателями и считывателями для обеспечения защиты от несанкционированного доступа. Считыватели и извещатели на чертеже условно не показаны.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-3-16-ПС			
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска			
Разработ.		Мелкозерова				Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Соснин					Р	4	
Н.контроль		Соснин				Расположение оборудования пожарной сигнализации. План 1 этажа	ООО МЖК "Энергетик"		

Формат А2