



Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ARK	Приемно-контрольный прибор "Сигнал-20П"	1	
2	ETB	Источник бесперебойного питания "РИП-24"	1	
3		Извещатель пожарный дымовой	24	
4		Извещатель пожарный ручной	1	

1. Точечные дымовые пожарные извещатели устанавливаются согласно требованиям СП 5.13130.2009, извещатели устанавливаются на потолке, отступив не более чем на 4,5 м от стены, и не более 4,5 м между извещателями, в соответствии с п. 14.1. В соответствии с п. 13.3.10, при установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
2. * - оборудование предусмотренное проектом 16-3-16-АОВ.
3. Ручные пожарные извещатели установить на высоте 1,5м. от пола.
4. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
5. Прокладка кабеля по квартирам выполняется открыто, прокладка кабеля по внеквартирным коридорам и холлам открыто в металлическом кабельном лотке.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16-3-16-ПС			
						Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска			
Разработ.		Мелкозерова				Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Соснин					Р	13	
Н.контроль		Соснин				Расположение оборудования пожарной сигнализации. План чердака	ООО МЖК "Энергетик"		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2