


## Экспликация оборудования

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | Извещатель пожарный дымовой | 6 | |
| 2 | | Извещатель пожарный дымовой автономный | 17 | |
| 3 | | Извещатель пожарный тепловой | 21 | |
| 4 | | Извещатель пожарный ручной | 1 | |
| | | | | |

1. Точечные тепловые пожарные извещатели устанавливаются согласно требованиям СП 5.13130.2009 извещатели устанавливаются на стене. Расстояние от извещателя до стен не более чем на 2,5 м, при этом по таблице 13.5 СП5.13130.2009. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия не менее 30 мм и не более 200 мм.
2. Точечные дымовые пожарные извещатели устанавливаются согласно требованиям СП 5.13130.2009, извещатели устанавливаются на потолке, отступив не более чем на 4,5 м от стены, и не более 4,5 м между извещателями, в соответствии с п. 14.1. В соответствии с п. 13.3.10, при установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
3. Ручные пожарные извещатели установить на высоте 1,5м. от пола.
4. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
5. Прокладка кабеля по квартирам выполняется открыто, прокладка кабеля по внеквартирным коридорам и холлам открыто в металлическом кабельном лотке.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 16-3-16-ПС | |
| | | | | | | Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска | |
| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | |
| Разработ. | | Мелкозерова | | | | Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №3 по ГП | Стадия: Р; Лист: 10; Листов: |
| Проверил | | Соснин | | | | | |
| Н.контроль | | Соснин | | | | Расположение оборудования пожарной сигнализации. План 10 этажа | ООО МЖК "Энергетик" |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2