




Вид Г4-Г9



Вид Г1



Вид Д1-Д4



Условные обозначения:

- Кирпич лицевой светло-желтый
- Кирпич лицевой темно-коричневый
- Краска для интерьеров водоземлюсионная (класс пожарной опасности КМ0, НГ), матовая, стойкая к истиранию, цвет по согласованию
- Плитка керамогранит "Уральский гранит" (в цвет напольной плитки)
Бортик выполнить из плитки, высотой 100 мм, в цвет пола, площадь бортика включена в спецификацию пола, см.л.

Спецификация покрытий стен

Поз.	Обозначение	Наименование	Площадь, кв.м. 2-9 эт.	Примечание
1	ГОСТ 530-2012	кирпич КР-л-пу 250х120х65 1НФ/200/1,4/25 цвет "Соломенный"	511.04	88%
2	ГОСТ 530-2012	кирпич КР-л-пу 250х120х65 1НФ/200/1,4/25 цвет "Флеш"	54.52	12%
3	ГОСТ 28196-89	Краска для интерьеров водоземлюсионная (класс пожарной опасности КМ0, НГ), цвет по согласованию	141.52	

ОСНОВНОЙ ЭКЗЕМПЛЯР

В ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСТ

08 АВГ 2018

Главный инженер НАЧАЛЬНИК ПТО МАСИП АС

В ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСТ

Главный инженер

ОР ОР 20/18

Примечание:
1. Данный лист см. совместно с л.2.

						30-2-16-АИ		
						Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №2 по ГП. Блок-секция №1	Стадия	Лист
Разработал	Комиссарова					Корректировка.(V этап строительства)	Р	4
Проверил	Шереметьева							
ГАП	Шереметьева							
Н.контроль						МОР. Развертка стен Вид Г1. Вид Г4-Г9 Вид Д1-Д4	ООО МЖК "Энергетик"	