



1.1

ГКУ НСО «УКС»

**В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

гл. инженер

« » 20 г. 19 ОКТ 2018

- Окна замаркированы на листах 2-5.
- Спецификацию элементов заполнения оконных проемов см .л. 24.
- Схемы заполнения оконных проемов даны со стороны фасада .
- Изготовление витражных конструкций выполнять из «теплого» алюминиевого профиля с термовставкой.
- Габаритные схемы оконных блоков не являются руководством к их изготовлению , размеры проемов необходимо уточнять на месте по натуральным размерам .
- Рабочие чертежи оконных блоков, витражей разрабатываются и выполняются фирмой-изготовителем, имеющей лицензию и сертификаты на их изготовление при условии соблюдения, представляемых к этим изделиям.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

0390-1-0-AP					
Детский сад по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г.Новосибирска					
1	1	—	67-18	10.18	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Проверил	Алтухова				06.18
Разраб.	Усольцев				
Н.контроль	Шапиро				
Схема заполнения оконных проемов				Стация	Лист
				Р	25
				Листов	
				ООО "Концепт-Проект"	
				г. Новосибирск	