

## ПОСТАВКА ГРУНТА

Утверждаю:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г.

2-я Марата.  
3-я очередь. Ж.Д. 3/3

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных                            | Основные данные и требования  |
|--------|---|---|
| 1      | 2   | 3   |
| 1      | Генподрядчик/Объект                                 | <b>ООО «СТРОЙКОМ»</b><br>Объект: «Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул.Заречной в Первомайском районе г.Новосибирска».  |
| 2      | Основание работ                                     | <b>Исполнительная схема подсчет грунта для обратной засыпки площадки 3-ей очереди в границах ПОС</b>  |
| 3      | Задача претендента.                                 | 3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание.<br>3.2. Указать стоимость материала, транспортные расходы, НР, СП.<br>3.3. Ознакомиться с объектом до тендера.<br>3.4. Указать место карьера.<br>3.5. Предоставить данные инженерно-геологических изысканий карьера.<br>3.6. Предоставить заключение лаборатории на соответствие материала требованиям по допустимым значениям в части радиологии и бактериологии.<br>3.7. Предоставить протокол испытания грунта на определение его типа (супесь, суглинок).<br>3.8. Протокол испытаний грунта на максимальную плотность скелета, при оптимальной влажности.<br>3.9. Протокол определения насыпной плотности грунта (разрыхленный грунт из бурта).<br>3.10. Протокол определения плотности скелета насыпного грунта.   |
| 4      | Объем строительных работ                            | 4.1. В соответствии с настоящим техническим заданием осуществить поставку грунта (супесь) для обратной засыпки и вертикальной планировки территории.<br>4.1.1. Поставка грунта нормальной влажности, для дальнейшего уплотнения в объеме 30 100 м3 уплотненного грунта;<br>4.1.2. Доставка на объект в границах земельного участка по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский район, ул. Заречная, 35;<br>4.1.3. Объем поставки грунта в рыхлом состоянии определяется после анализа протоколов испытаний<br>4.2. Поставку осуществить в соответствии с утвержденной документацией, определяющей объем, характеристики материала и другие, предъявляемые к ним требования.<br>4.3.Площадку под материалы, подъездные пути предоставляет Генподрядчик.  |
| 5      | Требования к выполнению работ                       | 5.1. Поставка материала, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки.<br>5.2. Перед началом поставки составить и согласовать график поставки. График должен быть представлен Поставщиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала поставки материала. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком.<br>5.3. Поставщик обязан назначить приказом лицо уполномоченного за подписание УПД, актов.<br>5.4 Поставка грунта оформляется накладными УПД, актами, подписываемыми уполномоченными представителями сторон на каждую партию, и товаротранспортными накладными.<br>5.5. Объем поставленного грунта подтверждается актом фиксации объема поставленного грунта отдельно за каждый день поставки.<br>5.6. До начала массовой поставки грунта подрядчик обязан произвести единоразовую поставку грунта в объеме 1 автомашины, с целью комиссионного освидетельствования поставленного объема грунта, на автомашине данной марки, о чем составляется акт. В дальнейшем при поставке грунта автомашинами марка которых отлична от марок автомашин поставлявших грунт и освидетельствованных по объему грунта, подрядчик обязан произвести повторное освидетельствование объема грунта поставляемого автомашинами данной марки.<br>5.7. Поставщик обязан до поставки грунта направить список автомашин имеющих право заезда на территорию заказчика.<br>5.8. Входной и операционный контроль качества осуществлять совместно с ответственным представителем Генподрядчика, с оформлением соответствующей документации. |
| 6      | Документация, передаваемая Заказчику.               | 6.1. Сертификат на поставляемый материал;<br>6.2. Паспорта на каждую партию;<br>6.3. Протоколы лабораторных испытаний.  |
| 7      | Сроки поставки материала                            | 7.1 с 15.01.2018 г. по 10.04.2018 г.  |
| 8      | Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя | 8.1. Исполнитель несет ответственность за соответствие качества поставляемого материала действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам.<br>8.2. В случае обнаружения некачественного товара поставщик обязан заменить дефектную партию товара.<br>8.3. Поставщик несет ответственность за нарушение сроков поставки материала.   |

1) Приложение №1: График поставки грунта на объект 2-я Марата, 3-я очередь, Ж.Д. 3/3

2) Приложение №2: Исполнительная схема подсчет грунта для обратной засыпки площадки 3-ей очереди в границах ПОС

Ведущий инженер по ТН ООО «МЖК Энергетик»

Годлевская М.В.

«25» 12 2017г

Ведущий инженер ПТО ООО «СТРОЙКОМ»

Ларин А.М.

«20» 12 2017г

*Подпись*  
20.12.17

*Подпись*  
25.12.17

График поставки грунта на объект 2-я Марата, 3-я очередь, Ж.Д. 3/3

| Наименование объекта                 | Vгрунта, м3  | 2018          |               |               |               |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      |              | Январь        | Февраль       | Март          | Апрель        |
| 2-я Марата, 3-я очередь,<br>Ж.Д. 3/3 | 30,1 тыс. м3 | 7,525 тыс. м3 | 7,525 тыс. м3 | 7,525 тыс. м3 | 7,525 тыс. м3 |

 Марат НМ 20.12.2017 г.




 20.12.2017 г.

График утверждена  
Дополнительно  






Итого:  $V = 44359 \text{ м}^3 + 8517 \text{ м}^3$  (площадка возле 2-3) + 6008 (откосы по краю площадки) = 58884 в уплотненном виде

*Ларин АН 20.12.2017г*

| Должность         | ФИО       | Подпись | Дата | Многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. 2-ая Марата в Первомайском районе г. Новосибирск |  |  |
|-------------------|-----------|---------|------|--|--|--|
| Инженер           | Павлов    |         |      | Ул. Заречная, 35<br>Многоэтажный жилой дом №2/3  |  |  |
| Начальник участка | Бутка     |         |      | Подсчет объема грунта для обратной засыпки площадки 3-ей очереди   |  |  |
| Прораб            | Кузнецкий |         |      | 000 "СГ Меридиан"  |  |  |
| Геобудист         |           |         |      |  |  |  |