

Утверждаю:

«25» 12 2017г.**ПОСТАВКА ГРУНТА****2-я Марата.
3-я очередь. Ж.Д. 1/3****ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/Объект	ООО «СТРОЙКОМ» Объект: «Многokвартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречной в Первомайском районе г. Новосибирска».
2	Основание работ	Исполнительная схема подсчет грунта для обратной засыпки площадки 3-ей очереди в границах ПОС
3	Задача претендента.	3.1. Изучить представленную документацию и тех.задание. 3.2. Указать стоимость материала, транспортные расходы, НР, СП. 3.3. Ознакомиться с объектом до тендера. 3.4. Указать место карьера. 3.5. Предоставить данные инженерно-геологических изысканий карьера. 3.6. Предоставить заключение лаборатории на соответствие материала требованиям по допустимым значениям в части радиологии и бактериологии. 3.7. Предоставить протокол испытания грунта на определение его типа (супесь, суглинок). 3.8. Протокол испытаний грунта на максимальную плотность скелета, при оптимальной влажности. 3.9. Протокол определения насыпной плотности грунта (разрыхленный грунт из бурта). 3.10. Протокол определения плотности скелета насыпного грунта.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствии с настоящим техническим заданием осуществить поставку грунта (супесь) для обратной засыпки и вертикальной планировки территории. 4.1.1. Поставка грунта нормальной влажности, для дальнейшего уплотнения в объеме 18 800 м3 уплотненного грунта; 4.1.2. Доставка на объект в границах земельного участка по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский район, ул. Заречная, 35; 4.1.3. Объем поставки грунта в рыхлом состоянии определяется после анализа протоколов испытаний 4.2. Поставку осуществить в соответствии с утвержденной документацией, определяющей объем, характеристики материала и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3. Площадку под материалы, подъездные пути предоставляет Генподрядчик.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Поставка материала, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом поставки составить и согласовать график поставки. График должен быть представлен Поставщиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала поставки материала. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. Поставщик обязан назначить приказом лицо уполномоченного за подписание УПД, актов. 5.4. Поставка грунта оформляется накладными УПД, актами, подписываемыми уполномоченными представителями сторон на каждую партию, и товаротранспортными накладными. 5.5. Объем поставленного грунта подтверждается актом фиксации объема поставленного грунта отдельно за каждый день поставки. 5.6. До начала массовой поставки грунта подрядчик обязан произвести единоразовую поставку грунта в объеме 1 автомашины, с целью комиссионного освидетельствования поставленного объема грунта, на автомашине данной марки, о чем составляется акт. В дальнейшем при поставке грунта автомашинами марка которых отлична от марок автомашин поставлявших грунт и освидетельствованных по объему грунта, подрядчик обязан произвести повторное освидетельствование объема грунта поставляемого автомашинами данной марки. 5.7. Поставщик обязан до поставки грунта направить список автомашин имеющих право заезда на территорию заказчика. 5.8. Входной и операционный контроль качества осуществлять совместно с ответственным представителем Генподрядчика, с оформлением соответствующей документации.
6	Документация, передаваемая Заказчику.	6.1. Сертификат на поставляемый материал; 6.2. Паспорта на каждую партию; 6.3. Протоколы лабораторных испытаний.
7	Сроки поставки материала	7.1 с 15.01.2018 г. по 10.04.2018 г.
8	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	8.1. Исполнитель несет ответственность за соответствие качества поставляемого материала действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам. 8.2. В случае обнаружения некачественного товара поставщик обязан заменить дефектную партию товара. 8.3. Поставщик несет ответственность за нарушение сроков поставки материала.

1) Приложение №1: График поставки грунта на объект 2-я Марата, 3-я очередь, Ж.Д. 1/3

2) Приложение №2: Исполнительная схема подсчет грунта для обратной засыпки площадки 3-ей очереди в границах ПОС


Ведущий инженер по ТН ООО «МЖК Энергетик»

Годлевская М.В.

«25» 12 2017г.

Ведущий инженер ПТО ООО «СТРОЙКОМ»

Ларин А.М.

«20» 12 2017г.


20.12.17



25.12.17

Приложение № 1

График поставки грунта на объект 2-я Марата, 3-я очередь, Ж.Д. 1/3

Наименование объекта	Vгрунта, м3	2018			
		Январь	Февраль	Март	Апрель
2-я Марата, 3-я очередь, Ж.Д. 1/3	18,8 тыс. м3	4,7 тыс. м3	4,7 тыс. м3	4,7 тыс. м3	4,7 тыс. м3

 Масленников АН 20.12.2017г




Масленников А.Н.
20.12.17г.

График составлять
дополнительно 

Должность	ФИО	Подпись	Дата	Многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения на ул. 2-ая Маршала в Первомайском районе г. Новосибирск			
Главинженер	Поздников			Ул. Заречная, 35 Многоэтажный жилой дом №2/3	Стадия	Лист	Листов
Начиниастка	Бутка			Подсчет объема грунта для обратной засыпки площади 3-ей очереди			
Прораб							
Геоделист	Кузьмицкий				ООО "СГ Меридиан"		