

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ВК		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План. Сеть В1.	
3	Профиль В1	
4	ТАблица водопроводных колодцев. Камера ВК-1	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обознач.	Наименование	Примеч.
Ссылочные документы		
серия 4.900-9	Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб систем водопровода и канализации	
серия 3.008.9-6/86	Подземные безнапорные трубопроводы.	
тип.пр. 902-09-22.84 алл,II	Канализационные колодцы.	
Прилагаемые документы		
03-08-2016-НВ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации							
Наимен.	Потр. напор,м	Расчетный расход				Устан.мощ. электро-двиг.,кВт	Примечание
		м3/сут	м3/час	л/с	пож л/с		
В1жилье		367,5	32,47	11,39	8,7		
В1общ.помещения		3,38	1,72	0,91			
В2 автоматическое пожаротушение					37,5		

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ	
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ ПО ГОСТ 21.206-93; 2.784-96; 2.785-70; 21205-93.	

Общие указания.

Проект соответствует действующим нормам, правилам, инструкциям, государственным стандартам, техническим условиям, заданиям на проектирование и разработан на топооснове.

Проект подключения к наружной сети хоз.питьевого водопровода многоэтажного жилого дома с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземной автостоянкой, сквер по ул.Стартовая в Ленинском районе г.Новосибирска. 2 очередь строительства выполнен на основании:



- задания заказчика;
- плана организации рельефа и генерального плана.

Проектом предусмотрено подключение жилого дома к существующему водопроводу ПВХ Ø325 в проектируемой камере. На врезке установлены отключающие задвижки фирмы Hawle, а так же секущая задвижка. Вводов два.

Трубы приняты ПЭ100 SDR17 Ø225х13,4мм. Метод прокладки – открытый.

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов с устройством двойных крышек, материал – дерево, утеплителем может служить – минвата.

Монтаж и испытания наружных сетей водопровда вести в соответствии со СнИП 3.05.04-85.

						05-1/16,17,18,19,20-16-НВ			
						Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземная автостоянка,сквер по ул.Стартовая в Ленинском районе г.Новосибирска. 2 очередь строительства			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Наружные сети водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Матвеева					Р	1	4
Выполнил		Ефремова Н			05.18	Общие данные	ООО "МЖК Энергетик"		
Проверил		Ефремова А							
Н.контроль		Матвеева							