

**Объект «Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземная автостоянка, сквер по ул.Стартовая, 1 в Ленинском районе, г. Новосибирск»**

**Блок-секция 16**

Техническое задание

На изготовление, монтаж остекления алюминиевых конструкций

№ пп	Наименование условий	Содержание условий			
1	2	3			
1	Наименование объекта	Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземная автостоянка, сквер по ул.Стартовая, 1 в Ленинском районе, г. Новосибирск» Блок-секция 16			
2	Вид строительства	Новое строительство			
3	Основание	Настоящее техническое задание и комплект документации			
4	Сроки выполнения работ	16.07.18-16.09.18			
5	Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту	1. Настоящее техническое задание. 2. Рабочая документация, шифр «05-1/16-16-АР» разработанная ООО МЖК «Энергетик»			
6	Задача претендента	1. Изучить предоставленную документацию 2. Разработать коммерческое предложение на устройство остекления алюминиевых конструкций блок-секции. 3. Предоставить альбом технических решений остекления алюминиевых конструкций с расчетом нагрузок			
7	Объёмы работ	Объёмы принять согласно рабочей документации. Открывание створок «распашное».			
8	Основные требования	Наименование	Кол-во	Площадь, м2	Итого, м2
		B1	4	11,81	47,23
		B2	9	20,66	185,98
		B3	5	8,38	41,92
		B4	11	14,67	161,39
		B5	2	5,30	10,59
		B6	11	9,27	101,95
		B7	4	9,79	39,17
		B8	11	17,14	188,50
		ИТОГО			776,72
		<b>Площадь остекления – 776,72 м2</b> <b>Конструкции элементов каркаса</b> витражей и остекления балконов выполнить из алюминиевого профиля с полимерным покрытием. Цвет - белый. <b>Фасонные непрозрачные элементы</b> выполнить из стемалита белого цвета.			

		<b>Остекление</b> выполнить прозрачным стеклом толщиной 4мм. После монтажа алюминиевых конструкций произвести установку нащельников и сливов из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с покрытием 1-го класса толщиной не менее 55 мкм.
9	Особые требования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на объектах, проектной документации для выявления не учтённых в данном ТЗ объёмов работ</li> <li>2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объёме</li> </ol>

**Составил**

Ведущий инженер ПТО ООО «КомфортСтрой»

Шаньшина Т.М.

**Согласовано**

Руководитель проекта ООО МЖК «Энергетик»

Приходько О.Л.

