

Условные обозначения:

33	Марка двери
А	Марка пола
ОК 11	Марка окна
ОГ-1	Марка ограждения
В-1	Марка витража

Примечания:

1. Общие указания см.л.л. 1-1.4, л.л. 2-4 05-1/15-16-АР.ТР(цветовое решение мест общего пользования - по типу блок-секции 15);
2. Ведомость отделки и экспликацию полов см. лист 41.
3. Ведомость заполнения оконных и дверных проемов см. лист 42.
4. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".
5. Спецификацию элементов остекления лоджий и металлических ограждений лоджий и балконов см .л.43.
6. Межкомнатные двери устанавливаются инвесторами.
7. Цветовое решение кирпичной кладки стен мест общего пользования см. л.л. 2-4 05-1/15-16-АР.ТР.
8. С отм. -0,920 стены лестничной клетки утеплить двумя слоями минераловатных плит:

- для стены смежной с тамбуром:

нижний слой: минераловатная плита ПП-80 (ГОСТ 9573-2012) - 50 мм, λ=0,037 Вт/мК, Y=75-90 кг/м^3, НГ;
верхний слой: минераловатная плита (типа Лайнрок-фасад, НГ) - 50мм, λ=0,045 Вт/мК, Y>140 кг/м^3;

- для стены смежной с квартирой:

нижний слой: минераловатная плита ПП-80 (ГОСТ 9573-2012) - 110 мм, λ=0,037 Вт/мК, Y=75-90 кг/м^3, НГ;
верхний слой: минераловатная плита (типа Лайнрок-фасад, НГ) - 50мм, λ=0,045 Вт/мК, Y>140 кг/м^3;

Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод стеклопластиков" ТУ 2291-006-20994511-2007) не менее 5шт. на м^2.

На предварительно закрепленную по утеплителю на всю высоту стены щелочеустойчивую стекловолоконную строительную сетку нанести декоративную силикатную фасадную штукатурку (по ТУ изготовителя, класс горючести НГ) бежевого цвета RAL 1015 (светлая слоновая кость). Затем по периметру лестничной клетки на уровне пола на высоту 100мм окрасить акриловой краской серого цвета (см. ведомость отделки на л.42).

9. Стену лифтового холла, смежную с квартирой утеплить минераловатными плитами ППЖ-200, ГОСТ 22950-95 толщиной 100мм.

Утеплитель крепить стеклопластиковыми дюбелями ДС-2 ("Бийский завод стеклопластиков") не менее 5шт. на м^2. Отделку см. ведомость отделки на л.42.

10. Все несущие стальные элементы подлежат конструктивной огнезащите (штукатурка по сетке и окраска огнезащитной краской) таким образом, чтобы предел огнестойкости этих конструкций был не менее R90.

						05-1/20-16-АР	
						Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземной автостоянкой, сквером по ул.Стартовая в Ленинском районе г.Новосибирска. II очередь строительства	
4	-	Зам.	116-19		05.19		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Горбачева				Блок-секция 20	Стадия: Р; Лист: 40; Листов:
Проверил		Шереметьева					
ГАП		Шереметьева					
Н.контроль						Отделочный план 17-19 этажей	ООО МЖК "Энергетик"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2