

Объект «Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземная автостоянка, сквер по ул.Стартовая, 1 в Ленинском районе, г. Новосибирск»

Блок-секция 17

Техническое задание

На изготовление, поставку и установку окон ПВХ

№ пп	Наименование условий	Содержание условий
1	2	3
1	Наименование объекта	Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземная автостоянка, сквер по ул.Стартовая, 1 в Ленинском районе, г. Новосибирск» Блок-секция 17
2	Вид строительства	Новое строительство
3	Основание	Настоящее техническое задание и комплект документации
4	Сроки выполнения работ	16.04.18-16.11.18
5	Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту	1. Настоящее техническое задание. 2. Рабочая документация, шифр «05-17-16-АР» разработанная ООО МЖК «Энергетик»
6	Задача претендента	1. Изучить предоставленную документацию 2. Разработать коммерческое предложение на изготовление, поставку и установку окон
7	Объёмы работ	Объёмы принять согласно рабочей документации, спецификации элементов заполнения оконных проёмов.
8	Основные требования	1. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» и схеме установки крепежных элементов оконных блоков. Крепежные элементы располагать с шагом <700 мм. Расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента 150-180мм 2. Выполнить укладку «Пеноплекса 35»-30 мм, по периметру окна с заполнением швов монтажной пеной. 3. Противопожарную рассечку выполнить из минеральной ваты. 4. Перед изготовлением оконных блоков произвести обмеры выполненных проемов 5. Подоконные доски(пластик). 6. Сливы идут в комплекте с оконными блоками. Оконные отливы выполнить из оцинкованной стали с полимерным покрытием RAL 8028. 7. Наличники F-образные из ПВХ, откосы выполнить из ПВХ панелей толщиной 8мм.

		Отделку откосов выполнить из панелей ПВХ (цвет белый).
9	Особые требования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на объектах, проектной документации для выявления не учтённых в данном ТЗ объёмов работ 2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объёме

Составил

Ведущий инженер ПТО ООО «СМРстрой»

Шанышина Т.М.

Согласовано

Руководитель проекта ОКС ООО МЖК «Энергетик» »

Приходько О.Л.

Составлено: *инж. Яхнадзе* *Приходько О.Л.*

Спецификация окон "Многоэтажный жилой дом по ул. Стартовая 1, б/с 17"

ИТОГО	Оконный блок			Дверь		Итого одно изделие	ИТОГО
			L	H	L	H	
OK-1	16	шт	1810	2380		4,308	68,925
OK-2	32	шт	1260	1545		1,947	62,294
OK-3	32	шт	1260	1545		1,947	62,294
OK-4	32	шт	1510	2380		3,594	115,002
OK-5	32	шт	1510	2380		3,594	115,002
OK-6	37	шт	2110	1545		3,260	120,618
OK-7	11	шт	2110	2380		5,022	55,240
OK-8	30	шт	1810	1545		2,796	83,894
OK-9	2	шт	1810	2380		4,308	8,616
OK-10	16	шт	740	1545	680	2,762	44,187
OK-11	32	шт	1340	1545	680	3,689	118,038
OK-12	16	шт	1040	1545	680	3,225	51,603
OK-13	16	шт	740	1545	680	2,762	44,187
OK-14	2	шт	1260	2085		2,627	5,254
OK-15	2	шт	1260	2085		2,627	5,254
OK-16	6	шт	1510	2085		3,148	18,890
OK-17	3	шт	2110	2085		4,399	13,198
OK-18	2	шт	1810	2085		3,774	7,548
OK-19	6	шт	1510	1550		2,341	14,043
OK-20	2	шт	1010	1345		1,358	2,717
OK-21	1	шт	1460	1550		2,263	2,263
Итого							1019,067

исполн. ООО "Мастерство Строителей"
Генеральный директор Д.А.