

Условные обозначения

- Наружная ж/б стеновая панель с утеплителем из мин.ваты, см.-КЖ – 400мм;
- Ж/б стеновая панель – 200мм;
- кирпичная перегородка, см.прим.п.4(3) – 120мм;
- кирпичная перегородка, см.прим.п.4(3) – 250мм;
- перегородка из КНАУФ-гипсоплит (гипсовая пазогребневая плита), см.прим.п.8(3) – 80мм;

ПР7 – Марка перемычки, см.прим.п.9(3);

(1) – Марка дверного проема;

Ведомость проемов

Марка, поз.	Размер проема в кладке (b x h, мм)
1	850х2100
2	1350 х 2100
3	1010 х 2070
4	910 х 2070
5	810 х 2070
6	710 х 2070
7	1310 х 2070
8	1210 х 2070

Ведомость отверстий

№ отв.	Размеры b x h, мм	Отм. низа отв.	Примечание
1	100х350	ур.ч.п.	ВК
2	100х100	верх перекрытия	ОВ
5	штраба 100х250(h)х50	верх перекрытия	СС

1. Общие указания см. л. 3.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер ______ 28.04.2018 200__ г.

Согласовано

ГИП	Соснин	
Г.конструктор	Васильев	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГАП		Шереметьева			
Разраб.		Зайковская			
Проверил		Шереметьева			

16-1/3-16-АР

Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречной в Первомайском районе г. Новосибирска

Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения №1/3 по ГП (II этап строительства)

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

План 16 этажа

ООО МЖК "Энергетик"

Формат А2