



Общий вид на монтажную панель



Общий вид на дверь шкафа



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, единицы	Примечание
4	R5ST0341	Шкаф со сплошной дверью ВхШхГ 300х400х150	1		
A1	ПЛК100-220	Программируемый логический контроллер ОВЕН	1		
QS1	OptiDin BM63P-240	Выключатель нагрузки 2п, I=40А	1		
QF1, QF2	OptiDin BM63-1C4	Автоматический выключатель	2		
		однополюсный, I=4А			
G1	БП15Б-Д2-24	Блок питания ~220В/ ± 24В	1		
A2	СП307-Р	Сенсорные панели оператора ОВЕН	1		
1	35x27x7,5 EN 50022	Монтажная din рейка	0,5		
XT1	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	1		
	WKFN 2,5/35 BLAU	Наборная клемма, синяя	1		
	WKFN 2,5 SL/35	Заземляющая клемма	1		
3	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
XT2	WKFN 2,5/35	Наборная клемма	2		
3	WEF 1/35	Концевая скоба, безвинтовая	2		
2	RL12 25x40	Перфорированный короб для монтажа проводов	0,6		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, единицы	Примечание
		Наконечник-гильза с изолированным фланцем 0.75-8, луженый	1		
	ПВ3-0.75	Провод изолированный	2		

Номер надписи.	Текст надписи	Кол.
1	ЩУ1	1

						03-1-16-АОВ.Н1				
						Школа по ул. Первомайская (микрорайон "Весенний") в Первомайском районе г. Новосибирска				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Школа на 1250 мест		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Найденов			11.17			Р	1	1
Провер.										
						Эскизный чертеж общего вида щита ЩУ1.		ООО "ТКТ"		
Н.контр.										
ГИП										

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №