


Согласовано			
Имя, Фамилия	Подпись		
Имя, Фамилия	Подпись		

— Кабельная трасса по черному полу
— Номер внешнего провода
— Позиционное обозначение оборудования

1. Не шить и блоки управления смонтировать на уровне +2.5м, от уровня пола.
2. Обозначение оборудования и кабельных трасс соответствует схеме соединений и подключения внешнего провода. см. п. 27 - 34.
3. Кабельные трассы проложить по потолку на уровне +3.5 м от уровня пола, если защита гофрированной конструкцией. Кабельные трассы крепить через каждые 1.5м.
4. Прокладка кабелей через стены выполнять в отрезках водонепроницаемых труб. В местах прохода через стены заделывать зазоры между кабелями и трубой (проемы) легко удаляемой массой от негорючего материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены.
5. Вертикальные магистрали выполняются из жесткой гладкой трубы d = 50 мм, выходы кабельных линий выполнять через ответственные коробки.
6. Расположение оборудования ИБП и шитов управления уточнить при монтаже, по месту.



Школа по ул. Рабочейской (микрорайон "Весенний") в Первомайском районе г. Новосибирска		03-1-16-А0В	
Исполн.	Л.С.С.С.С.	Провер.	Л.С.С.С.
Разработ.	Л.С.С.С.	Смет.	Л.С.С.С.
Проект.	Л.С.С.С.	Р.	Л.С.С.С.
ИП	Л.С.С.С.	К.	Л.С.С.С.
Школа № 1250 нег.		ООО "ТКТ"	
План размещения оборудования и кабельных трасс		Р	