


Согласовано				
Инф. № подл.	Взам. инф. №	Подп. и дата		



Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ARK0	Пульт управления "С2000-М"	1	
2	ARK1	Блок индикации "С2000-БИ"	1	
3	ARK2,ARK3	Блок индикации "Сигнал-20П"	2	
4	ARK6	Блок контрольно-пусковой "С2000-КПБ"	1	
5	ЕТВ1	Источник бесперебойного питания "РИП-24"	1	
6		Извещатель пожарный дымовой	17	
7		Извещатель пожарный дымовой автономный	21	
8		Извещатель пожарный тепловой	39	
9		Извещатель пожарный ручной	2	

1. Точечные тепловые пожарные извещатели устанавливаются согласно требованиям СП5.13130.2009 извещатели устанавливаются на стену. Расстояние от извещателя до стен не более чем на 2,5 м и не более 2,5 м между извещателями. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия не менее 30 мм и не более 200 мм.
2. Точечные дымовые пожарные извещатели устанавливаются согласно требованиям СП5.13130.2009, извещатели устанавливаются на потолок, отступив не более чем на 4,5 м от стены, и не более 4,5 м между извещателями, в соответствии с п. 14.1. В соответствии с п. 13.3.10, при установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
3. Ручные пожарные извещатели установить на высоте 1,5 м. от пола.
4. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
5. Прокладка кабеля по квартирам выполняется открыто, прокладка кабеля по внеквартирным коридорам и холлам открыто в металлическом кабельном лотке, в помещении консьержа в пластиковом кабель-канале.

16-2/2-16-ПС				
Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись
Выполнил	Мелкозерова			
Проверил	Соснин			
Многоквартирный многоэтажный дом №2/2 по ГП. (VII этап строительства)				Стадия
				Лист
				Листов
Р				5
Расстановка оборудования пожарной сигнализации. План 1 этажа				000 МЖК "Энергетик"
Н.контроль Соснин				