


Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инф. № подл.



Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Извещатель пожарный дымовой	8	(8*2=16шт)
2		Извещатель пожарный дымовой автономный	23	(23*2=46шт)
3		Извещатель пожарный тепловой	39	(39*2=78шт)
4		Извещатель пожарный ручной	1	(1*2=2шт)

1. Точечные тепловые пожарные извещатели устанавливаются согласно требованиям СП5.13130.2009 извещатели устанавливаются на стене. Расстояние от извещателя до стены не более чем на 2,5 м и не более 2,5 м между извещателями. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия не менее 30 мм и не более 200 мм.
2. Точечные дымовые пожарные извещатели устанавливаются согласно требованиям СП5.13130.2009, извещатели устанавливаются на потолке, отступив не более чем на 4,5 м от стены, и не более 4,5 м между извещателями, в соответствии с п. 14.1. В соответствии с п. 13.3.10, при установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
3. Ручные пожарные извещатели установить на высоте 1,5м. от пола.
4. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
5. Прокладка кабеля по квартирам выполняется открыто, прокладка кабеля по внеквартирным коридорам и холлам открыто в металлическом кабельном лотке.

						16-2/2-16-ПС		
						Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Многоквартирный многоэтажный дом №2/2 по ГП. (VII этап строительства)	Стадия	Лист
Выполнил	Мелкозерова						Р	6
Проверил	Соснин					Расстановка оборудования пожарной сигнализации. План 2-3 этажа		
Н.контроль						ООО МЖК "Энергетик"		