


Согласовано

Взвешен инф. №

Подп. и дата

Инф. № подл.



Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Извещатель пожарный дымовой	8	(8*2=16шт)
2		Извещатель пожарный дымовой автономный	25	(25*2=50шт)
3		Извещатель пожарный тепловой	39	(39*2=78шт)
4		Извещатель пожарный ручной	1	(1*2=2шт)

1. Точечные тепловые пожарные извещатели устанавливаются согласно требованиям СП5.13130.2009 извещатели устанавливаются на стену. Расстояние от извещателя до стен не более чем на 2,5 м и не более 2,5 м между извещателями. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия не менее 30 мм и не более 200 мм.
2. Точечные дымовые пожарные извещатели устанавливаются согласно требованиям СП5.13130.2009, извещатели устанавливаются на потолок, отступив не более чем на 4,5 м от стены, и не более 4,5 м между извещателями, в соответствии с п. 14.1. В соответствии с п. 13.3.10, при установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
3. Ручные пожарные извещатели установить на высоте 1,5м. от пола.
4. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
5. Прокладка кабеля по квартирам выполняется открыто, прокладка кабеля по внеквартирным коридорам и холлам открыто в металлическом кабельном лотке, в помещении консьержа в пластиковом кабель-канале.

16-2/2-16-ПС					
Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Выполнил	Мелкозерова				
Проверил	Соснин				
Многоквартирный многоэтажный дом №2/2 по ГП. (VII этап строительства)				Стадия	Лист
				P	8
Расстановка оборудования пожарной сигнализации. План 15-16 этажа				ООО МЖК "Энергетик"	
Н.контроль	Соснин				