



Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инф. № подл.					



Экспликация оборудования

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	АРК.4	Блок индикации "Сигнал-20П"	1	
2	АРК.5	Блок индикации "Сигнал-20П"	1	
3	ЕТВ.2	Источник бесперебойного питания "РИП-24"	1	
4		Извещатель пожарный дымовой	13	
5		Извещатель пожарный ручной	2	

1. Точечные дымовые пожарные извещатели устанавливаются согласно требованиям СП5.13130.2009, извещатели устанавливаются на потолок, отступив не более чем на 4,5 м от стены, и не более 4,5 м между извещателями, в соответствии с п. 14.1. В соответствии с п. 13.3.10, при установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м расстояния между извещателями, указанные в таблице 13.3, допускается увеличивать в 1,5 раза.
2. Ручные пожарные извещатели установить на высоте 1,5 м. от пола.
3. Подключение приборов и оборудования осуществляется в соответствии с техническим описанием на приборы.
4. Прокладка кабеля выполняется в кабельном канале.

16-2/2-16-ПС					
Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирска					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Выполнил	Мелкозерова				
Проверил	Соснин				
Многоквартирный многоэтажный дом №2/2 по ГП. (VII этап строительства)				Стадия	Лист
				P	9
Расстановка оборудования пожарной сигнализации. План чердака. Машинка				ООО МЖК "Энергетик"	
Н.контр.	Соснин				