

Объект: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2/2 (по ГП) - I этап строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения», по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Заречная, 29

СОСТАВ ДВЕРЕЙ

Двери металлические

Рабочий проект шифр 16-2/2-16-АР ООО МЖК "Энергетик"

№П/П	ПОЗ. Спец.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	Проем	НАИМЕНОВАНИЕ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	КОЛ, шт
	1	По ТУ изготовителя	2070x910	ДМ 21-9 с поргом утепленная, правая, ручка скоба, замок ключ-ключ.	Вход в подвал	2
	1*		2070x910	ДМ 21-9 с поргом, утепленная, правая, ручка скоба, замок ключ-ключ.	Вход в подвал	1
	2		2070x1010	ДМП 21-10 (EI-30) дымогазонепроницаемое исполнение. Ручка нажимная, замок/ключ-ключ, доводчик.	Подвал, чердак.	2
	6		2070x1310	ДМП 21-13 (EI-30) остекленная армированным стеклом, дымогазонепроницаемое исполнение. Ручка нажимная, замок/ключ-ключ, доводчик. Правая. <i>РАЗМЕР СТЕКЛА 300 x 1000</i>	В лифтовый холл	16
	6.1		2070x1210	ДМП 21-12 (EI-30) дымогазонепроницаемое исполнение. Ручка нажимная, замок/ключ-ключ, доводчик. Правая.	Выход на ЛК	18
	6.1*		2070x1210	ДМП 21-12 (EI-30) дымогазонепроницаемое исполнение. Ручка нажимная, замок/ключ-ключ, доводчик. Левая	Выход на ЛК	15
	7		2070x1010	ДМ 21-10 утепленная, правая, ручка скоба, замок ключ-ключ. Смотри п.7 лист 25 проекта 16-2/2-16-АР	Мусорокамера.	1
	8		2070x1210	ДМП 21-12 (EI-30) дымогазонепроницаемое исполнение. Ручка нажимная, замок/ключ-ключ, доводчик. Правая.	Электрощитовая, Венткамера.	2
	9		2070x1310	ДМ 2070x1310 с порогом, утепленная, остекленная (противоударный стеклопакет), с домофоном, с полимерным покрытием, с доводчиком, правая. Ручка скоба. <i>РАЗМЕР СТЕКЛА 300 x 1220</i>	Эвакуационный выход	1
	12		1600x910	ДМП 1600x910 (EI-30) утепленная, дымогазонепроницаемое исполнение. Ручка нажимная, замок/ключ-ключ, доводчик. Левая.	Выход на кровлю	1
	13*		1870x1210	ДМП 19-12 (EI-30) дымогазонепроницаемое исполнение. Остекленная армированным стеклом. Ручка нажимная, замок/ключ-ключ, доводчик. Левая. <i>РАЗМЕР СТЕКЛА 430 x 590</i>	Выход на ЛК, тех. этаж.	1

Для утепленных дверей приведенное сопротивление теплопроводности не менее 1.

РАС 8028

Составил: Зам. нач. ПТО Черепанов А.В. *[Подпись]* " 15 " 02 2018г.

Проверил: нач. ПТО Масин А.С. *[Подпись]* " 15 02 2018г.

Согласовано: ООО МЖК "Энергетик" вед. инж. тех. надзора Годлевская М.В. " " 2018г.

Рук. проекта Прохорова О.А.

26.02.18г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«___» _____

2018г.

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/ Объект	ООО «КомфортСтрой» Объект: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2/2 (по ГП) - I этап строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения», по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Заречная, 29
2	Основание для выполнения работ	Рабочий проект шифр 16-2/2-16-АР ООО МЖК "Энергетик" лист 25 в производство работ 28.08.17 дата
3	Задача претендента.	3.1.Изучить представленную документацию и тех.задание. 3.2.Разработать Локальный сметный расчет, указать стоимость работ и материалов, транспортные расходы, НР, СП, на поставку и монтаж квартирных дверей 3.3.Разработать Спецификации и эскизы изделий, узлов примыканий. 3.4.Изучить объект до тендера, произвести замеры проемов. При выявлении несоответствия размеров проемов проектной документации – предоставить данную информацию на тендер.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствии с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием выполнить комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу дверей, материал стен - сборный ж/б. СОСТАВ И КОЛИЧЕСТВО ДВЕРЕЙ СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ.ЗАДАНИЮ. 4.2. Выполнение монтажных работ осуществлять с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3.Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ предоставляет подрядчик. 4.4.Площадку под оборудование и материалы, подъездные пути предоставляет подрядчик.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику. 5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 5.7.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести исполнительную и техническую документацию.
6	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	-Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки под приемку материалов, акты приемки объекта(элемента объекта, проема) к производству работ; - Общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы; -Акт сдачи дверей - Акт сдачи ключей - Инструкция по эксплуатации дверей. -Паспорта и сертификаты на примененные материалы и изделия; Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.
7	Сроки производство работ (изготовление и монтаж)	7.1 с 01.04 ÷ 25.04.18г.
8	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. 8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 8.3.Гарантийный срок составляет 5(Пять лет).
9	Особые требования	9.1.Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ. 9.2.Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме.

Приложение: состав дверей

Составил: Зам. нач. ПТО

Согласовано: Нач. ПТО

Согласовано: ООО МЖК «Энергетик» вед. инж. тех. надзора

Черепанов А.В. «15» 02 2018г

Масин А.С. «15» 02 2018г

Годлевская М.В. «___» _____ 2018г