

УТВЕРЖДАЮ
 Директор
 ООО «МЖК Энергетик»

СОГЛАСОВАНО

_____ /Кыпосова О.Д./

_____ /Галенко В.Ю./

М.П.

М.П.

«__» _____ 2018г.

«__» _____ 2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства по объекту:

Школа на 550 мест по ул. Ремесленная дом 2 в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	ООО МЖК «Энергетик» Юридический адрес: 630009, Новосибирская обл., Новосибирск г, Обская ул, дом № 50
2	Основание для проектирования	Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы»
3	Подрядчик	Определяется по тендеру
4	Сроки проектирования	2-3 недели
5	Стадийность проектирования	Проектная документация
6	Вид строительства	Снос(демонтаж)
7	Район строительства	ул. Ремесленная дом 2 в г. Болотное Болотнинский район НСО Расчетная сейсмичная интенсивность района строительства по шкале MSK-64 – 6 баллов
8	Уровень ответственности	Уровень ответственности II-ой в соответствии с ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
9	Состав проектной документации	Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства».
10	Данные об особых условиях объекта	действующий, находится в районе жилой застройки
11	Дополнительные требования	Проведение обследования конструкций зданий и сооружений (подлежащих сносу) и подготовка технического отчёта по результатам обследования с определением объемов сносимых (демонтируемых) конструкций; выполнение сметы на снос(демонтаж) объекта; прохождение госэкспертизы.
12	Требования к генеральному плану	Согласно раздела 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства».

13	Количество проектно-сметной документации	Документацию передать Заказчику в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе (форматы .pdf и .dwg)
14	Исходные данные	<u>Исходные данные необходимые для выполнения работ:</u> 1. Задание на проектирование. 2. Общий план земельного участка. 3. Паспорт БТИ на основное здание 4. Паспорт БТИ на швейную мастерскую и спортзал 5. Паспорт БТИ на столярную мастерскую
15	Порядок рассмотрения и утверждения документации	На рассмотрение предоставлять 1 экз. в электронном виде.

Главный инженер проекта



Загородников Игорь Борисович

Тел. 266-90-69; 89137941875