

**Забивка свай под  
подпорную стенку  
жд. № 1 по ул. Есенина**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/ Объект	<b>ООО «СМРстрой»</b> Объект: «Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по генплану) – I этап строительства многоквартирных многоэтажных домов по ул. Есенина в Дзержинском районе г. Новосибирска»
2	Основание работ	<b>Рабочая документация шифр 21-01-20-КР2 л. 2, 3, разработанная ООО «Партнер»</b>
3	Задача претендента	3.1. Изучить представленную документацию и тех. задание. <b>3.2. Разработать Локальный сметный расчет, указать условия работы (за 1 шт., или за 1 м.п.), указать стоимость:</b> 3.2.1. Перебазировки сваебойной установки; 3.2.2. Стоимость погружения свай.
4	Объем работ	<b>4.1.</b> В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием выполнить комплекс устройству свай для подпорной стенки <b>- Свая С70.30-12 – 322 шт. (B25, F150, W6);</b> 4.2. Выполнение монтажных работ осуществлять с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3. Машины и механизмы, материал, инструмент, тара, средства подмазывания, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ предоставляет подрядчик/затраты подрядчика, геодезические работы затраты подрядчика. 4.4. Площадку под оборудование и материалы, подъездные пути предоставляет Генподрядчик.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля сроков, объемов и качества работ предоставить Генподрядчику. 5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации.
6	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику	- Лицензия / допуск СРО на работы; - Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки под приемку оборудования, акты приемки объекта (элемента объекта) к производству работ; - Общий журнал погружения свай, акты скрытых работ, исполнительные геодезические схемы, исполнительная геодезическая съемка свайного поля, паспорта и сертификаты на примененные материалы; - Исполнительная документация в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в <b>3 (трех) экземплярах на бумажном носителе (оригинал) и в электронном виде.</b>
7	Сроки производства работ	7.1. начало 05.07.2022г. окончание 25.07.2022г.
8	Требования к гарантийным обязательствам Подрядчика	8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. 8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.
9	Особые требования	9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ. 9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения работ в полном объеме.

Составил: спец. ПТО Гареева М.С.

УТВЕРЖДЕНО  
garoeva.ms 16:26, 23/6/22

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Согласовано: нач. отдела ПТО Барсуков А.С.

УТВЕРЖДЕНО  
Барсуков А.С. 09:20, 24/6/22

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Согласовано: вед. инж. тех. надзора Чернышев В.Б.

" " '4508

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

Согласовано: рук. проекта Приходько О.Л.

УТВЕРЖДЕНО  
prihodxko.ol 10:34, 24/6/22

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.