

*Схема расположения ограждений балконов*





Схема ограждения ОГ1 (ОГ12)



1. Перед изготовлением ограждений выполнить исполнительную съемку по конструкциям балкона, при необходимости скорректировать размеры ограждения по результатам съемки.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Общая масса, кг
ОГ 1	См. данный лист	Ограждение балкона ОГ 1	3	26,8	
ОГ 2	См. лист 3	Ограждение балкона ОГ 2	14	75,19	
ОГ 3		Ограждение балкона ОГ 3	28	44,51	
ОГ 4-11		Ограждение балконов ОГ 4, ОГ 11	14	84,75	
ОГ 5		Ограждение балконов ОГ 5	14	84,07	
ОГ 6-7		Ограждение балконов ОГ 6, ОГ 7	14	94,04	
ОГ 8		Ограждение балкона ОГ 8	14	54,18	
ОГ 9		Ограждение балкона ОГ 9	14	53,4	
ОГ 10		Ограждение балкона ОГ 10	14	98,3	
ОГ 12	См. данный лист	Ограждение балкона ОГ 12	42	26,8	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Общая масса, кг
		<u>ОГ 1,ОГ 12</u>			
1		Труба 20х2 ГОСТ 8639-82 L=1000 С255 ГОСТ 27772-2015	2	1,1	2,2
2		Труба 20х2 ГОСТ 8639-82 L=2700 С255 ГОСТ 27772-2015	7	2,9	20,3
3		Труба 20х2 ГОСТ 8639-82 L=140 С255 ГОСТ 27772-2015	15	0,15	2,3
4		Челок 50х5 ГОСТ 8509-93 L=100 С255 ГОСТ 27772-2015	4	0,4	2
5	Каталог HILTI или аналог	Анкер HSA-F M8 <sup>35</sup> / <sub>25</sub>	4		

						24-01-20-02-КЖ1			
						ЖК "Новый парк" Многоквартирные жилые дома с помещениями обслуживания жилой застройки, трансформаторная подстанция, газовая котельная, канализационная насосная станция по ул. Шевченко в г.Обь Новосибирской области.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по ГП). I этап строительства	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ельчанникова	Савва		08.21	Р		2		
Проверил	Нургалиев			08.21		Схема расположения ограждений балконов Секция 2	ООО "Партнер"		
Гл. констр.	Нургалиев			08.21					
Н.контроль	Гудкова			08.21					