


| Спецификация перемычек |                 |                              |        |                  | Экспликация помещений |                         |                        |                |                        |
|------------------------|-----------------|------------------------------|--------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| Поз.                   | Наименование    | Наименование                 | Кол-во | Масса<br>ед., кг | Примечание            | Номер<br>поме-<br>щения | Наименование помещения | Площадь,<br>м² | Кат.<br>поме-<br>щения |
| 1                      | ГОСТ 948-2016   | 1ПБ10-1                      | 2      | 20               |                       | 001                     | Лестничная клетка      | 12,00          |                        |
| 2                      | ГОСТ 948-2016   | 2ПБ13-1-п                    | 2      | 54               |                       | 002                     | ИТП                    | 39,13          | Д                      |
| 3                      | ГОСТ 34028-2016 | Ст.отд. Ø 10 А400, L= 750 мм | 2      | 0.463            |                       | 003                     | Коридор                | 71,90          |                        |
| 4                      | ГОСТ 34028-2016 | Ст.отд. Ø 10 А400, L= 900 мм | 16     | 0.555            |                       | 004                     | Форкамера              | 6,22           |                        |
|                        |                 |                              |        |                  |                       | 005                     | Пожарная насосная      | 24,03          | Д                      |
|                        |                 |                              |        |                  |                       | 006                     | Техподполье            | 995,96         |                        |
|                        |                 |                              |        |                  |                       | 007                     | Венткамера             | 36,70          | Д                      |
|                        |                 |                              |        |                  |                       |                         |                        |                |                        |

| Ведомость дверных проемов |                                | Ведомость перемычек              |               | Экспликация отверстий подвала |                               |                              |            |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|
| Марка, поз.               | Размер проема<br>( В x Н, мм ) | Марка, поз.                      | Схема сечения | № отв. по плану               | Размер отверстия<br>(вхл, мм) | Отметка низа<br>отверстия, м | Назначение |
| 22, 23,<br>31, 32         | 1010 x 2070                    | ПР 1<br>(2 шт.)                  |               | 1                             | 140x300                       | -1.300                       | ОВ         |
| 36                        | 1010 x 1870                    |                                  |               | 2                             | 500x250 (обрамить)            | -0.840                       | ОВ         |
|                           |                                |                                  |               | 3                             | 800x500 (обрамить)            | -2.540                       | ОВ         |
|                           |                                | ПР 2<br>(2 шт.)                  |               | 4                             | 505x1255 (обрамить)           | -2.400                       | ОВ         |
|                           |                                |                                  |               | 5                             | 700x700                       | -2.280                       | ОВ         |
|                           |                                |                                  |               | 6                             | 350x350                       | -1.050                       | ОВ         |
|                           |                                | ПМ1<br>(1 шт.)<br>ПМ2<br>(5 шт.) |               | 7                             | 100x200                       | -2.700                       | ОВ         |
|                           |                                |                                  |               | 8                             | 100x200                       | -0.580                       | ОВ         |
|                           |                                |                                  |               | 10                            | 270x300                       | -0.680                       | ОВ         |
|                           |                                |                                  |               | 11                            | 140x300                       | -0.680                       | ОВ         |
|                           |                                |                                  |               | 12                            | 500x200                       | -0.760                       | ОВ         |
|                           |                                |                                  |               | 13                            | 450x250                       | -2.300                       | ОВ         |
|                           |                                |                                  |               | 14                            | 460x250                       | -0.970                       | ОВ         |
|                           |                                |                                  |               | 15                            | 460x250                       | -0.780                       | ОВ         |
|                           |                                | ПМ3<br>(2 шт.)                   |               | 16                            | 150x150                       | -0.840                       | ВК         |
|                           |                                |                                  |               | 17                            | 450x200                       | -0.760                       | ВК         |
|                           |                                |                                  |               | 18                            | 150x150                       | -0.940                       | ВК         |



ГКУ НСО «УКС»  
В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
гл. инженер  
19.04.2018

- За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 98,75 по генплану.
- Указания по каменной кладке, армирования кирпичных стен см. раздел ЮК5.
- Спецификацию и ведомость перемычек в наружных и внутренних стенах см. раздел ЮК1.1.
- Отверстия в наружных и внутренних стенах см. ЮК1.1.
- Отверстия 2, 3, 4 обрешить 50х3 (ГОСТ 8509-93). Расход - 5,02 п.м (вес 11,65 кг).
- Наружные стены подвала утеплить плитами экструдированного пенополистирола "Пеноплэкс Фундамент" толщиной 80мм на всю высоту. К гидроизолированной поверхности стены плиты экструдированного пенополистирола крепить клеем на основе битума, не содержащего растворителей. Расход - 649,50м².
- По контуру оконных и дверных проемов подвала выполнить слой негорючей теплоизоляции шириной 200мм из минераловатных плит.
- Стены и потолок фортакмеры утеплить минераловатными плитами с соответствии с узлом 1. Общая площадь утепления - 28,0 м².
- Стены помещения ИТП звукоизолировать. Площадь звукоизоляции - 43,0 м².
- Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проемов см. л. 24.
- Экспликацию пола см. л. 26.
- Привязку и конструкции примыков П1...П7 см. АС2.

#### Условные обозначения

- Бетонные стены подвала, конструкции бетонные
- Стены кирпичные 250 мм
- Перегородки кирпичные 120 мм
- (001) - Номер помещения
- △ - Маркировка полов
- ОК-1 - Маркировка оконного блока
- ⑦ - Маркировка дверного проема

|  |           |             |       |
|--|-----------|-------------|-------|
| 0390-1-0-AP  |           |             |       |
| Детский сад по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г. Новосибирск |           |             |       |
| 1  | Зам.      | 67-18       | 10.18 |
| Изм.   | Кол. уч.  | Лист № док. | Подп. |
| Проверил   | Алтухова  | 06.18       |       |
| Разраб.  | Лабенский |             |       |
| Н.контр.   | Шапиро    |             |       |
| План подвала   |           | Р           | 2     |
| ООО "Концепт-Проект" г. Новосибирск                                |           | Листов      |       |