

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п.п. | Перечень основных данных | Основные данные и требования |
|--------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Генподрядчик/Объект | ООО СГ «Меридиан» Объект: «Детский сад по ул 2-я Марата в Первомайском районе г.Новосибирска». |
| 2 | Основание работ | 0390-1-0-АР, 0390-1-0-КЖ2, 0390-1-0-КЖ5 ООО «Концепт-Проект» |
| 3 | Задача претендента . | 3.1. Предоставить локальный сметный расчёт с указанием стоимости: - работ, - НР, - СП, - затрат на геодезические работы. |
| 4 | Объем строительных работ | 4.1. В соответствии с настоящим техническим заданием осуществить кирпичную кладку наружных, внутренних стен с устройством вентиляционных каналов и кирпичных перегородок с армированием и установкой закладных деталей и перемычек. Устройство армокаменного шва. 4.2.Основные материалы (кирпич, раствор, закладные детали, сетку) предоставляет Генподрядчик |
| 5 | Требования к выполнению работ | 5.1. Выполнить работы в согласованные сроки. 5.2 В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения договора принять, подписав акт приёма-передачи, переданную Генподрядчиком рабочую документацию, 5.3 в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора разработать проект производства работ (ППР), утвердить его у Генподрядчика. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.4. Подрядчик обеспечивает своими силами разгрузку, складирование МТР, а также хранение и подачу на монтажный горизонт. 5.5. Подрядчик обеспечивает геодезическое сопровождение работ. 5.6. До начала производства работ Подрядчику издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 5.7. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику. В списки включить только лиц, имеющих гражданство РФ. 5.8. Допуск специалистов Подрядчика на объект производится только в установленное время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ. 5.9. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Генподрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 5.10.Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: общий и специальные журналы работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты испытаний. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ. |
| 6 | Документация, передаваемая Заказчику. | 6.1. исполнительная съемка; 6.2. акт освидетельствования скрытых работ 6.3 Протокол испытания кирпича, раствора 6.4 Акт приемки работ с информацией о замечаниях и выполненных работах 6.5 Акт приемки фронта работ 6.6 Акт- допуск в соответствии со СНиП 12-03-2001 часть 1 «Безопасность труда в строительстве» |
| 7 | Сроки выполнения | 7.1 с 20.11.2018 по 01.03.2019г |

| | | |
|---|---|--|
| | работ | |
| 8 | Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя | <p>8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.</p> <p>8.2. В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Генподрядчика с привлечением других подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты Генподрядчику на устранение дефектов.</p> <p>8.3. Продолжительность гарантийного срока составляет 5 (пять) лет.</p> |
| 9 | Особые требования | <p>9.1. Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на строительном объекте, рабочей документации для выявления неучтенных в данном техническом задании объемов работ.</p> <p>9.2. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном техническом задании, являются достаточными для формирования предложения и, в дальнейшем. Выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме.</p> |

Ведущий инженер ПТО

Шляхта И.В.

«30» октября 2018г

Согласовано: Начальник ПТО

Масин А.С.

«30» октября 2018г

30

Приложение к техническому заданию

| № | наименование | ед из м | подв ал | 1 эт | 2эт | 3 эт | лифт | кровл я | вентш ахты | шахт а возд ухоз абор а | итого |
|---|-------------------------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|-----------|------------|---------------|--|---------|
| 1 | кладка стен наружных 380 | м3 | 5,63 | 232, 75 | 242,14 | 241,4 | | | | | 721,92 |
| 2 | кладка стен наружных 250 | | | | | | | 104,45 | | 2,37 | 104,45 |
| 3 | кладка стен внутренних 380 | м3 | | 213, 12 | 166,15 | 167,93 | 7,84 | | | | 555,04 |
| 4 | кладка стен внутренних 250 | м3 | | 12,0 8 | 11,66 | 11,68 | 18,7 5 | | | | 54,17 |
| 5 | кладка перегородок кирпичных 120 | М2 | 69,7 | 680, 31 | 411,12 | 332,98 | | 17,05 | 447,83 | | 1959,04 |
| 6 | перемычки | шт | 4 | 258 | 176 | 179 | | | | | 617 |

инж ПТО М.В. Мещеряков В.В. 30.10.18г.

Мещеряков В.В.
30.10.18г.