

Условные обозначения:

- 33 — Марка двери
- А — Марка пола
- ОК 11 — Марка окна

Примечания:

1. Общие указания см.л.л. 1-1.4, а так же л.л. 2-4 05-1/15-16-АР. ТР. Цветовое решение мест общего пользования – по типу блок-секции 15)
2. Ведомость отделки и экспликацию полов см. лист 36.
3. Ведомость заполнения оконных и дверных проемов см. лист 37.
4. Установку окон производить согласно общим требованиям ГОСТ 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам".
5. Межкомнатные двери устанавливаются инвесторами.
6. Конструкции входных тамбуров разрабатываются и изготовляются специализированной организацией, устанавливаются инвесторами
7. Все несущие стальные элементы подлежат конструктивной огнезащите (штукатурка по сетке и окраска огнезащитной краской) таким образом, чтобы предел огнестойкости этих конструкций был не менее R90.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
Главный инженер _____/
2008 г.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
28 МАР 2018
Главный инженер _____/ Шаньшина Т.М.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-1/17-16-АР			
						Многоэтажный жилой дом с помещениями культурно-бытового и социального назначения, подземной автостоянкой, сквером по ул.Стартовая в Ленинском районе г.Новосибирска. II очередь строительства			
Разраб.		Горбачева				Блок-секция 17	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Шеремтьева					Р	30	
ГАП		Шеремтьева							
Н.контроль						Отделочный план этажа на отм. -3,000	ООО МЖК "Энергетик"		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2