



Конструкция покрытия тротуара с газоном для проезда пожарных машин

Конструкция плиточного
покрытия тротуара, усиленного
щебнем Тип 3У



Доска террасная 140х35 (ДПК или лиственница), по лагам 50х50 (ДПК или лиственница), шаг - 440мм
Бетон В15, шириной 200мм, армированный 5Вр1, ячейкой 50х50, под каждую лагу - 0.07м
Щебень фр. 20-40мм с расклинцовкой - 0.15м
Геотекстиль*
Уплотненный грунт, КУП 0.95



Прижимная планка и фартук,
RAL в тон фасада

Герметик

0,000

-1,500

не менее 100мм

5%

Ур.земли

1. Глиняный замок выполнен из жирной (с содержанием песка не более 10%) глины, с послойным трамбованием, до Ур.земли.

2. Гидроизоляцию укладывают разбежкой стыков слоев не менее 1м. Перехлест одного слоя гидроизоляции не менее 150мм

0,25

1,00


0,20

Глиняный замок, см. прим. п. 1


Гидроизоляция стены, согласно -АР и -КР

Стеновая панель

100 60 160 80



Геотекстиль	
Щебень фракции 40-70 мм с расклинцовкой 10-20мм	h=0,20м
Песок по ГОСТ 8736-93	h=0,15 м
Геотекстиль * 200г/м2	
Уплотненный грунт КЧП-0,95	



* Слой геотекстиля в каждом конкретном случае закладывается по согласованию Заказчика .

						24-02-20-ГП				
4	-	зам	397-22		11.2022	ЖК «Новый парк» Многоквартирные жилые дома (№1,2 по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки, трансформаторная подстанция, газовая котельная, канализационная насосная станция - I,II,III,IV этапы строительства» по ул. Шевченко в г.Обь, Новосибирской области.				
1	-	зам	222-22		06.2022					
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подп.	Дата					
Разработал	Томилина				06.2022		Многоквартирный многоэтажный дом (№2 по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки - II,III,IV этапы строительства	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Король							Р	6	
Н.контр.	Гущина						Конструкции дорожных одежд		ООО "Партнёр"	