

разработка котлована
(выемка грунта), перевозка
грунта, его складирование и
гуртование, вывоз верхнего
слоя грунта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Дом №2 (по генплану)
ЖК «Одоевский»

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/Объект	ООО СГ «Меридиан» «Многokвартирные многоэтажные дома (№1, 2, 3, 4 по генплану), с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях – (I, II, III, IV этапы строительства)» в Первомайском районе г. Новосибирска. «Многokвартирный многоэтажный дом (№2 по генплану) – II этап строительства»
2	Основание работ	Вертикальная планировка разработка котлована (выемка грунта) 35-2-1-22-КЖО лист 2
3	Задача претендента.	3.1. Изучить представленную документацию и тех. задание. 3.2. Указать стоимость материала, транспортные расходы, НР, СП. 3.3. Ознакомиться с объектом до тендера.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствии с настоящим техническим заданием осуществить комплекс работ по разработке котлована: 1. вскрытие верхнего слоя грунта до слоя супеси и вывоз данного верхнего слоя на свалку. При выполнении данной работы Подрядчик совместно с Генподрядчиком определяет качество грунта (с составлением акта, приложением исполнительной геодезической схемы и фиксацией объемов), 2. разработка котлована (выемка грунта), перевозка грунта, его складирование и гуртование (на территории строительной площадки) 3. Общий объем работ 4664 м3, уточняется и подтверждается исполнительными геодезическими схемами. 4. Перевозка грунта в накопитель производится Подрядчиком по территории строительной площадки в места, указанные Генподрядчиком 5. Складирование и гуртование грунта производится Подрядчиком на территории строительной площадки в месте, указанном Генподрядчиком 4.2. .Подъездные пути предоставляет Генподрядчик. 4.3.Получение разбивочной основы, геодезический контроль во время выполнения работ. Каждый этап работ подтверждается геодезическими съемками (силами Подрядчика); 4.4.Подготовка и сдача пакета исполнительной документации (силами Подрядчика); 4.5.Разработка ППР (земляных работ, по устройству вертикальной планировки) в соответствии с нормативными документами (СНиП, СП) 4.6.Очистку от снега выполняет Генподрядчик
5	Требования к выполнению работ	5.1. Работы по вертикальной планировке должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом работ составить и согласовать график. График должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. Поставщик обязан назначить приказом лицо уполномоченного за подписание УПД, КС. 5.4 Приемка работ по КС с подтверждением исполнительными съемками до и после выполнения работ.
6	Документация, передаваемая Заказчику.	-Акт-допуск на производство работ на территории объекта, акты приемки фронтов работ; - ППР; - Общий журнал работ, акты скрытых работ; - Акт приемки работ; - Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.
7	Сроки поставки материала и выполнения работ	7.1 с 15.06.2023 г. по 04.07.2023 г.

Составил Начальник ПТО Барсуков А.С.

УТВЕРЖДЕНО

Барсуков А.С. 10:23, 19/5/23

2023 г.

Согласовано: вед. инж. тех. надзора ООО «Партнёр» Сазонов И.Р.

УТВЕРЖДЕНО

Сазонов И.Р. Вед. инж. техн. надзора 16:14, 19/5/23

2023 г.

Согласовано: рук. проекта ООО «Партнёр» Бочкарев С. С.

УТВЕРЖДЕНО

Бочкарев С.С. 10:38, 19/5/23

2023 г.