

Вертикальная планировка
разработка котлована
(выемка грунта), вывоз
грунта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Дом №2 (по генплану)
Бронная

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/Объект	ООО СГ «Меридиан» Многokвартирный многоэтажный дом (№2 по генплану) с объектам обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях - IV этап строительства, по ул.Бронная в Кировском районе г.Новосибирска", кадастровый номер земельного участка 54:35:053180:121
2	Основание работ	Вертикальная планировка разработка котлована (выемка грунта) 32-02-21-КР
3	Задача претендента.	3.1. Изучить представленную документацию и тех. задание. 3.2. Указать стоимость транспортных расходов, НР, СП. 3.3. Ознакомиться с объектом до тендера.
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствии с настоящим техническим заданием осуществить комплекс работ по разработке котлована: 4.2 При выполнении данной работы Подрядчик совместно с Генподрядчиком определяет качество грунта (с составлением акта, приложением исполнительной геодезической схемы и фиксации объёмов), 4.3 Разработка котлована (выемка грунта), вывоз грунта 4.4 Общий объём работ 2500 м3, уточняется и подтверждается исполнительными геодезическими схемами. 4.5 Подъездные пути предоставляет Генподрядчик 4.6 Получение разбивочной основы, геодезический контроль во время выполнения работ. Каждый этап работ подтверждается геодезическими съёмками (силами Подрядчика); 4.7.Подготовка и сдача пакета исполнительной документации (силами Подрядчика); 4.8. Разработка ППР (земляных работ, по устройству вертикальной планировки) в соответствии с нормативными документами (СНиП, СП)
5	Требования к выполнению работ	5.1. Работы по вертикальной планировке должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом работ составить и согласовать график. График должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. Поставщик обязан назначить приказом лицо уполномоченного за подписание УПД, КС. 5.4 Приемка работ по КС с подтверждением исполнительными съёмками до и после выполнения работ.
6	Документация, передаваемая Заказчику.	-Акт-допуск на производство работ на территории объекта, акты приемки фронтов работ; - ППР; - Общий журнал работ, акты скрытых работ; - Акт приемки работ; - Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 3-ех экземплярах.
7	Сроки поставки материала и выполнения работ	7.1 01.06.2023 – 7.06.2023

Составил: вед. инженер ПТО Авдеева Г.С..

УТВЕРЖДЕНО

Авдеева Г.С. 08:30, 10/5/23

«_____» _____ 2023 г.

Согласовано: вед. инж. тех. надзора ООО «Партнёр» Сазонов И.Р.

УТВЕРЖДЕНО

Сазонов И.Р. Вед. инж. техн. надзора 08:52, 10/5/23

«_____» _____ 2023 г.

Согласовано: рук. проекта ООО «Партнёр» Добриков А.А.

УТВЕРЖДЕНО

dobrikov.aa 09:17, 10/5/23

«_____» _____ 2023 г.