




Лестница ЛП-1
Схема расположения конструкций основания




Лестница ЛП-1
Схема расположения площадки и ступеней




Вид А




Ограждение ОГЛ-2




Ограждение ОГЛ-1




1-1




2-2




1




2



3



а-а



- Прибязку лестницы см. на листе 5.
- Все соединения сварные. Сварку вести по всем линиям касания электродами Э46, катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Все металлические элементы выполнять из металла с полимерным покрытием, цвет в соответствии с разделом АР.
- Монтаж анкеров выполнять в соответствии с инструкциями производителя.

Спецификация на лестницу ЛП-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
Изделия					
ОГЛ-1		Ограждение ОГЛ-1	1	15,99	
ОГЛ-2		Ограждение ОГЛ-2	1	17,60	
Детали					
П1		Профиль 60х60х4 ГОСТ 30245-2003 L=1450	2	9,73	19,46
П2		Профиль 60х60х4 ГОСТ 30245-2003 L=950	4	6,37	25,48
П3		Профиль 60х60х4 ГОСТ 30245-2003 L=695	4	4,66	18,64
П4		Профиль 60х60х4 ГОСТ 30245-2003 L=990	4	6,64	26,56
П5		Профиль 60х60х4 ГОСТ 30245-2003 L=250	4	1,68	6,72
П6		Профиль 60х60х4 ГОСТ 30245-2003 L=830	1	5,57	5,57
П7		Профиль 60х60х4 ГОСТ 30245-2003 L=437	4	2,93	11,72
П8		Профиль 60х60х4 ГОСТ 30245-2003 L=377	2	2,53	5,06
П9		Профиль 60х60х4 ГОСТ 30245-2003 L=227	2	1,52	3,04
П10		Профиль 60х60х4 ГОСТ 30245-2003 L=137	2	0,92	1,84
У1		Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 L=60	6	0,29	1,74
Л1		Лист ПВ1 506х950х1865 ГОСТ 8706-78	1		
Л2		Лист ПВ1 506х360х1110 ГОСТ 8706-78	2		
А1	Каталог HIL TI или аналог	Анкер HSA-F M10х68	6		

Спецификация на ограждения

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
Ограждение ОГЛ-1					
1		Труба 32х3 ГОСТ 8732-78 L=м.п.	1,31	2,15	2,82
2		Труба 25х25х3 ГОСТ 8639-82 L=1250	2	2,44	4,88
3		Труба 25х25х3 ГОСТ 8639-82 L=1275	1	2,49	2,49
4		Труба 25х25х3 ГОСТ 8639-82 L=675	1	1,32	1,32
5		Труба 25х25х3 ГОСТ 8639-82 L=511	1	1,00	1,00
6		Труба 15х15х1,5 ГОСТ 8639-82 L=955	6	0,58	3,48
Ограждение ОГЛ-2					
1		Труба 32х3 ГОСТ 8732-78 L=м.п.	1,52	2,15	3,27
2		Труба 25х25х3 ГОСТ 8639-82 L=1250	1	2,44	2,44
2.1		Труба 25х25х3 ГОСТ 8639-82 L=1390	1	2,71	2,71
3		Труба 25х25х3 ГОСТ 8639-82 L=1275	1	2,49	2,49
4		Труба 25х25х3 ГОСТ 8639-82 L=835	1	1,63	1,63
5		Труба 25х25х3 ГОСТ 8639-82 L=511	1	1,00	1,00
6		Труба 15х15х1,5 ГОСТ 8639-82 L=955	7	0,58	4,06
Л1		Лист 890х4 ГОСТ 18903-2015 L=227	1	0,20	0,20
А1	Каталог HIL TI или аналог	Анкер HSA-F M10х68	3		

44-01-23-КЖЗ

ЖК "Новый парк". Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях по ул. Калинина в г. Обь Новосибирской области - I, II этапы строительства

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Многоквартирный многоэтажный дом №1 - I этап строительства	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ельчанинова	07.24			07.24		Р	6	
Проверил	Нурғалиев	07.24			07.24	Лестница с площадкой ЛП-1	ООО "Партнер"		
Гл. констр.	Нурғалиев	07.24			07.24				
Н. контроль	Гудкова	07.24			07.24				