

<div> <div>Комплекс работ на поставку и монтаж МАФ</div> <div> Реконструкция здания (школа) по ул.Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе с увеличением объема </div> </div> <div>ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ</div>		
№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Генподрядчик/ Объект	ООО «СМРстрой» Объект: Реконструкция здания (школа) по ул. Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе с увеличением объема. ИМК 0000035406297979230000950
2	Основание работ	Проектная документация шифр 69/05-2020-ГП, разработана ООО «Проект-Согласование»
3	Задача претендента.	3.1. Изучить представленную документацию шифр 69/05-2020-ГП и техническое задание. 3.2. Изучить объект до тендера. 3.3. Разработать Локальный сметный расчет на выполнение работ по доставке, изготовлению и монтажу малых архитектурных форм. 3.4. Указать стоимость работ и материалов, транспортные расходы, НР, СП, разгрузка, подъем на этажи. 3.5. Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме
4	Объем строительных работ	4.1. В соответствие с рабочим проектом, а так же настоящим техническим заданием выполнить на комплекс работ по доставке, изготовлению и монтажу малых архитектурных форм. СПЕЦИФИКАЦИЯ- СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К НАСТОЯЩЕМУ ТЕХ. ЗАДАНИЮ. 4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. 4.3. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ и бытовые помещения предоставляет подрядчик, затраты подрядчика. 4.4. Включить в сметный расчет затраты по защите МАФ после монтажных работ.
5	Требования к выполнению работ	5.1. Строительные работы, приемо-сдаточные работы должны быть выполнены в согласованные сроки. 5.2. Перед началом производства работ составить и согласовать график работ. График выполнения работ должен быть представлен Подрядчиком на согласование и утверждение Генподрядчиком до начала производства работ. График может корректироваться по согласованию с Генподрядчиком. 5.3. До начала производства работ Исполнителю издать приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 5.4. Копии приказа о назначении ответственных лиц, списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта, а также график производства работ для контроля за сроками, объемами и качеством работ предоставить Генподрядчику. 5.5. Допуск специалистов Исполнителя на объект производится только в установленное время по утвержденным Генподрядчиком спискам при предъявлении паспорта РФ, допуск автотранспорта с имуществом подрядчика, а также вывоз имущества, осуществляется только по разрешению Генподрядчика по предоставлению письменного уведомления подрядчиком. 5.6. Составлять акты на все скрытые работы с утверждением у Заказчика, Генподрядчика. О готовности к освидетельствованию скрытых работ извещать Генподрядчика письменно за три рабочих дня. 5.7. Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением соответствующей исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную и техническую документацию: акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки под приемку материалов, акты скрытых работ, акты приемки к производству работ, акт сдачи, паспорта и сертификаты на примененные материалы. Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 4-ех экземплярах. 5.8. Монтажные работы вести в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытие детских игровых площадок» Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. Фундаменты оборудования должны соответствовать требованиям СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» Монтаж и установку оборудования выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, нормативными документами. Оборудование монтируют и устанавливают так, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей. Подрядчик предоставляет паспорт на оборудование по ГОСТ 2.601 на русском языке и инструкцию по монтажу оборудования (содержание паспорта и инструкцию по монтажу согласно ГОСТ Р 52301-2004 ОБОРУДОВАНИЕ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК. Безопасность при эксплуатации. Общие требования)
		<p>Подрядчик принимает на себя обязательство:</p> <p>В части поставки материалов, монтажа и наладки оборудования:</p> <p>1.1 обеспечение выполняемого им объема работ материалами, изделиями и конструкциями, оборудованием и механизмами для производства работ, инвентарными приспособлениями, лесами, подмостями; 1.2 обеспечение входного контроля качества материалов и конструкций, применяемых в строительно-монтажных работах; 1.3 проведение всех испытаний; 1.4 использовать только новые материалы и оборудование сроком выпуска не далее чем 6 месяцев. 1.5 обеспечить правильность складирования и хранения материалов на объекте</p>

		<p>2. В части выполнения работ:</p> <p>2.1 обеспечение сохранности существующих сооружений;</p> <p>2.2 обеспечение вывоза мусора и утилизации отходов производства, образовавшихся в процессе выполняемых им работ;</p> <p>2.3 обеспечение содержания в чистоте рабочих мест;</p> <p>2.4 обеспечение безопасного производства работ в Первомайском районе;</p> <p>2.5. обеспечение освещения строительной площадки, установка всех необходимых стендов и щитов для обозначения зоны производства работ;</p> <p>2.6 обеспечить наличие аттестованного персонала для производства сварочных и иных спец. работ</p> <p>3. В части соблюдения требований природоохранных мер, норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.</p> <p>3.1 обеспечение соблюдения норм и правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте;</p> <p>3.2 обеспечение установки всех требуемых ограждений, безопасности на период работ</p> <p>3.3 при производстве работ соблюдать меры по охране окружающей среды, своевременно вывозить строительный мусор в отведенные для этого места, не допускать проливов ГСМ.</p> <p>3.4 обеспечение содержания в чистоте рабочих мест;</p>						
6	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	<p>- Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки(помещения) под приемку материалов, акты приемки проемов к производству работ;</p> <p>- Специальный журнал работ, акты скрытых работ;</p> <p>- Акт приемки работ;</p> <p>- Паспорта и сертификаты на примененные материалы, заверенные подписью и печатью, тех. карта изделия, инструкция по эксплуатации.</p> <p>- Исполнительные схемы</p> <p>Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Генподрядчику по завершении работ в 4-х экземплярах.</p>						
7	Сроки производство работ	<table><tr><th>Название задачи</th><th>Начало</th><th>Окончание</th></tr><tr><td>Комплекс работ по монтажу малых архитектурных форм</td><td>03.06.2024</td><td>23.07.2024</td></tr></table>	Название задачи	Начало	Окончание	Комплекс работ по монтажу малых архитектурных форм	03.06.2024	23.07.2024
Название задачи	Начало	Окончание						
Комплекс работ по монтажу малых архитектурных форм	03.06.2024	23.07.2024						
8	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	<p>8.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.</p> <p>8.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.</p> <p>8.3.Гарантийный срок составляет 5 (Пять лет).</p>						
9	Особые требования	<p>9.1 Перед подготовкой коммерческого предложения, претендент проводит изучение места производства работ на местности, проектной документации, для выявления не учтенных в данном ТЗ объемов работ.</p> <p>9.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ, является достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения проектных и строительно-монтажных работ в полном объеме.</p>						

№	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Урна (арт. 9032)	6	
2	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Урна (арт. 9001)	4	
3		Контейнер для ТБО с крышкой	2	Устанавливается в хозблоке
4	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Вазон (арт. 11001)	4	
5	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Скамейка (арт. 8003R)	10	
6		Флагшток	1	
Площадка для игры в мини-футбол, стритбол и волейбол (площадка №1)				
7	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Футбольные ворота (разборные, с сеткой (арт. 7911R)	2	
8	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Волейбольные стойки (без сетки) арт. 7913)	1	
9	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Баскетбольная стойка (без сетки) арт. 7910)	2	
Спортивная площадка с установкой уличных тренажеров (площадка №3)				
10	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Тренажер (арт. 7703)	1	
11	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Тренажер (арт. 7724)	1	
12	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Тренажер (арт. 7715)	1	
Гимнастический городок (площадка №8)				
13	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Спортивное оборудование. Брусья. Артикул W0025	1	
14	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Спортивный комплекс. Турник. Артикул WL0005	1	
15	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Спортивный комплекс. Турник. Артикул WL0004	1	
16	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Спортивный комплекс. Стенка. Артикул WL0003	2	
17	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Скамейка . Артикул W0028	3	
18	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Спортивное оборудование. Fitnessgerat. Артикул WL0054	2	
Спортивно-игровая площадка с установкой малых форм для младших классов (площадка №4)				
19	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Детский спортивный комплекс. Артикул 7801	1	
20	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Детский спортивный комплекс. Артикул 7808	1	
21	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Детский спортивный комплекс. Артикул 7820	1	
Спортивно-игровая площадка с установкой малых форм для младших классов (площадка №6)				
22	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	"Водоросли". Артикул 2.2.4	1	

23	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	"Поплавок". Артикул 2.2.7	1	
24	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	"Гармошка". Артикул 2.2.8	1	
25	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	"Рукоход с кольцами". Артикул 2.2.10	1	
26	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	"Переправа". Артикул 2.2.32	1	
Спортивно-игровая площадка с установкой малых форм для младших классов (площадка №5)				
27	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Детский спортивный комплекс. Артикул 7803	1	
28	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Детский спортивный комплекс. Артикул 7827	1	
29	ООО "НАШ ДВОР НОВОСИБИРСК или аналог"	Детский спортивный комплекс. Артикул 7822	1	

Составил: Инженер ПТО Сулаев И.П.

УТВЕРЖДЕНО
ПТО: Сулаев И.П. 09:43, 2/2/24

Согласовано: Руководитель проекта Суходольская Е.Б.

УТВЕРЖДЕНО
suhodolskaya.eb 18:54, 2/2/24

Согласовано: Зам. Директор - Коротков А.Г.

...cfch.cj 'Uf ""%\$. \$\$.&* z\$&\$&7\$&(\$