

Благоустройство
Набережная реки Иня в Микрорайоне Весеннем

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству территории

№ п/п	Основные данные и требования	Содержание
1.	Основание	Документация шифр , разработанная ООО «Партнёр»
2.	Заказчик	ООО МЖК «Энергетик»
3.	Проектировщик	ООО «Партнёр»
4.	Состав выполняемых работ	Благоустройство территории
5.	Основные требования	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выполнить привязки на местности проекта по благоустройству, произвести корректировку объемов работ при согласовании сметы для устранения дополнительных работ после заключения договора. 2. Выполнить исполнительную съемку до начала производства работ. 3. Работы по благоустройству территории должны быть выполнены в сроки, установленные договором подряда. 4. При производстве работ на проезжей части самостоятельно оформить необходимые разрешения на производство работ и предусмотреть комплекс мероприятий по обеспечению безопасности для движения транспорта по дороге. 5. До начала производства работ Исполнитель должен издать приказ о назначении должностных лиц, ответственных за организацию работ на объекте, обеспечение качества работ, соблюдение требований ГОСТ, СНиП, СП и других технических регламентов, соблюдение, требований пожарной безопасности, техники безопасности и охране окружающей среды на объекте. 6. Не допускается замена конструкций покрытий и применяемых материалов без согласования с генподрядчиком и проектной организацией. 7. Своевременно в установленном порядке производить освидетельствование скрытых работ с оформлением соответствующих актов. 8. По окончании работ предоставить Заказчику исполнительную документацию и исполнительные съемки в полном объеме на все виды выполненных работ в 4 экземплярах.
6.	Сроки производства работ	Начало – 20.06.2023 г., Окончание – 20.07.2023 г.

Ведомость объемов работ по благоустройству

Общая протяженность благоустраиваемой территории 1,1 км.

1.Участок I (Заречная, 19/1 – Заречная, 25)

- 1.1 Покраска люков колодцев наружных коммуникаций в темно-зеленый цвет (РАЛ 6003) – 7 шт.
- 1.2 Выполнить организованной костровище (см л.11 документации), предложение аналоги согласовать с ПЦ. – 2 шт.
- 1.3. Выполнить организованный спуск к воде (см. л5 документации) , предложение аналоги согласовать с ПЦ – 1 шт. Предварительно выполнить обмеры на местности (уклон, длина)
- 1.4. Выполнить отсыпка черноземом (слой 150 мм) и посев газонных трав в местах установки лавочек – 5мест (50 м2). Уход за газоном в течении календарного месяца (полив , стрижка)
- 1.5. Выполнить гигиеническую подрезку веток деревьев , прореживание кустарников

2.Участок II (Заречная, 29 – Заречная,37)

- 2.1 Покраска люков колодцев наружных коммуникаций в темно-зеленый цвет (РАЛ 6003) – 5 шт.
- 2.2 Выполнить организованной костровище (см л.11 документации), предложение аналоги согласовать с ПЦ. – 1 шт.
- 2.3. Выполнить отсыпка черноземом (слой 150 мм) и посев газонных трав в местах установки лавочек – 6 мест (60 м2). Уход за газоном в течении календарного месяца (полив , стрижка)
- 2.4. Выполнить гигиеническую подрезку веток деревьев , прореживание кустарников

3.Участок III (Заречная, 41– Заречная,49)

- 3.1 Покраска люков колодцев наружных коммуникаций в темно-зеленый цвет (РАЛ 6003) – 2 шт.
- 3.2 Выполнить организованной костровище (см л.11 документации), предложение аналоги согласовать с ПЦ. – 2 шт.
- 3.3. Выполнить отсыпка черноземом (слой 150 мм) и посев газонных трав в местах установки лавочек – 5 мест (50 м2). Уход за газоном в течении календарного месяца (полив , стрижка)
- 3.4. Выполнить гигиеническую подрезку веток деревьев , прореживание кустарников

4.Участок IV(Заречная, 49 – Заречная, 57)

- 4.1. Выполнить организованный спуск к воде (см. л5 документации) , предложение аналоги согласовать с ПЦ – 1 шт. Предварительно выполнить обмеры на местности (уклон, длина)
- 4.2. Выполнить отсыпка черноземом (слой 150 мм) и посев газонных трав в местах установки лавочек – 1место (10 м2). Уход за газоном в течении календарного месяца (полив , стрижка)
- 4.3. Выполнить гигиеническую подрезку веток деревьев , прореживание кустарников

Составил :Начальник ПТО Барсуков А.С.

Согласовано: Рук. проекта Бочкарев С.С.

УТВЕРЖДЕНО

Барсуков А.С. 07:55, 29/5/23

« _____ » _____ 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Бочкарев С.С. 08:04, 29/5/23

« _____ » _____ 2023 г.