







Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			




Аксонометрия. Вид 1







Аксонометрия. Вид 2



Вид 3



15-15



- Все размеры уточнить по месту.
- Все деревянные элементы обработать антисептиком и антипиреном. Покрывать морилкой цвета дуб матовый.
- Вертикальные деревянные (Д1,2,3) элементы крепить в 3х местах:
 - Снизу к Б1 на отм.-0,080 (см.л.3)
 - Сверху к Б1 на отм.+2,420 (см.л.3)
 - По центру: - В местах примыкания каркаса мебели - к металлическому каркасу саморезами по металлу или болтами скрытого крепления
- В местах примыкания к клумбам Кл2, Кл3 - к поперечному деревянному бруску 60х20 гвоздями на отм.+0,450.
- В остальных местах - к поперечному деревянному бруску 60х20 гвоздями на отм.+0,900.
- Деревянные элементы Д5, Д6 крепить к металлическому каркасу саморезами по металлу или болтами скрытого крепления.
- При необходимости вносить изменения с согласованием с авторским надзором.

24-02-20-ГП					
Изм.1	-	нов.	222-22	06.2022	ЖК "Новый парк" Многоквартирные жилые дома с помещениями обслуживания жилой застройки, трансформаторная подстанция, газовая котельная канализационная насосная станция по ул. Шевченко в г.Обь Новосибирской области - I, II, III, IV этапы строительства» по ул. Шевченко в г.Обь, Новосибирской области.
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разраб.	Беляева				Многоквартирный многоэтажный дом (№2 по генплану) с объектами обслуживания жилой застройки - II, III, IV этапы строительства
Проверил	Король				Стадия
ГАП	Король				Лист
Н.контр.	Король				Листов
Пergola 1. Деревянные элементы					8.1
					000 "Партнер"