




Фрагмент плана в осях А/10-12 на отм. +3,520 (2эт.)



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Примечание
1		Труба 80х80х4 ГОСТ 8639-82 С255 ГОСТ 27772-2015, L=900мм	4	8,4	
2		Лист 250х230х8 ГОСТ 19903-2015 С255 ГОСТ 27772-2015	4	3,6	
3		Швеллер 14П ГОСТ 8240-93 С255 ГОСТ 27772-2015, L=2220мм	2	27,3	
4		Заглушка квадратная, 80х80мм	4		
A1		Анкер-шпилька HSA-F M10х68	16		

Примечания

- Все металлические элементы применять с полимерным покрытием, цвет RAL 7015.
- Все соединения сварные. Сварку вести по всем линиям касания электродами Э46, катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Монтаж анкеров выполнять в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.
- На концах открытых элементов установить заглушки по размеру трубы (цвет графит/черный).

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

						40-01-23-АР.ТР			
						Жилой комплекс "Флагман-Холл"			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземная автостоянка по ул. Заречной в Первомайском районе г. Новосибирска	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Чибакова						Р	3	
Проверил	Дергилев								
						Ограждение лоджий (2 эт. в осях А/10-13)	ООО "Партнёр"		
Н.контр.	Шаталова								