

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение строительно-монтажных работ по выносу инженерных коммуникаций АО «РЭС» из зоны строительства жилых домов по ул. Рябиновая, з/у 18 с кадастровым номером земельного участка 54:35:000000:41186:

1. Вынос ВЛ-0,4 кВ из зоны строительства (РД шифр: 17-2024-ЭС)

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	Заказчик	<p>ООО «Строительные решения. С.З.» объект: Многоквартирный многоэтажный дом по ул. Рябиновая (2 очередь строительства).</p> <p>1. Вынос инженерных коммуникаций АО «РЭС» из зоны строительства жилых домов по ул. Рябиновая, з/у 18 с кадастровым номером земельного участка 54:35:000000:41186: (РД шифр: 17-2024-ЭС) ООО ПСК «Мегаполис».</p>
2	Основание работ	проект шифр: 17-2024-ЭС ООО ПСК «Мегаполис»
3	Объем строительно - монтажных и пуско-наладочных работ	<p>4.1. В соответствии с разработанным ООО ПСК «МЕГАПОЛИС» проектом шифр: 17-2024-ЭС, выполнить вынос ВЛ-0,4 кВ с территории застройки.</p> <p>Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с техническим заданием Заказчика - с техническими условиями АО «РЭС» №ТУ-53-209 от 21.03.2022г. <p>4.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документации, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.</p> <p>Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплектация поставляемыми материалами и оборудованием в соответствии с рабочей документацией, - бурение отверстий, - установка опор ж.б. - монтаж кабельно-воздушной линии, - монтаж муфт, - проведение приемо-сдаточных испытаний, - подготовка и предоставление заказчику комплекта исполнительной документации, - вызов геодезиста для съемки вновь построенных трасс, - получение из МБУ Геофонда г. Новосибирска исполнительной геодезической съемки на ГП, - получение акта о выполнения технических условий от сетевой организации
4	Срок выполнения работ	Срок выполнения работ – 20 рабочих дней.
5	Требования к выполнению работ	<p>5.1 Оформить разрешение на разрытие (при необходимости).</p> <p>5.2 Получить допуск на выполнения работ от сетевой организации, ППР.</p> <p>5.3 Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в согласованные сроки.</p> <p>5.4 Получить допуск на строительную площадку.</p> <p>5.5.Выполнить демонтажные работы и передать ТМЦ по акту приема-передачи с вывозом материалов в филиал «НГЭС» АО «РЭС» (г. Новосибирск, ул. Чехова, 92).</p>
6	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	<p>Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции</p> <ul style="list-style-type: none"> -приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора, ППР; - сертификаты на применяемые материалы; - акты на все скрытые работы; - акты окончания монтажных работ; - исполнительная схема (план, профиль); - акты индивидуальных испытаний; - журнал прокладки кабеля; - акт приемки траншеи под монтаж кабелей; - протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой; - акт осмотра кабельной канализации в траншее перед закрытием;

		<ul style="list-style-type: none"> - протокол испытания кабельных линий, фазировка; - паспорт кабельной линии; - акт ввода кабельных линий в эксплуатацию от сетевой организации. <p>По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601, ГОСТ 12971, ГОСТ 14192.</p>
7	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	<p>7.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества поставляемых материалов действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.</p> <p>7.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.</p>

Зам. директора
ООО «Строительные решения. С.З.»

Главный энергетик
ООО «Строительные решения. С.З.»

Жирнов А. В.

Бакалдин Д. В.