Крыльцо в осях Г/6–10
Схема расположения стоек



Крыльцо в осях Г/6–10
Схема расположения балок



Крыльцо в осях Г/6–10
Схема расположения прогонов



Крыльцо в осях Г/6–10
Схема расположения элементов обшивки козырька
(прогоны условно не показаны)



1–1



2–2



3



4



Спецификация на крыльцо в осях Г/6–10

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Детали			
К1	см. данный лист	Каркас К1	11	13,82	
Ст1		Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245–2003 / С255 ГОСТ 27772–2021 L=3408	10	41,47	414,70
Б1		Профиль 60х60х4 ГОСТ 30245–2003 / С255 ГОСТ 27772–2021 L=1470	3	9,86	29,59
Б2		Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245–2003 / С255 ГОСТ 27772–2021 L=4630	3	66,72	200,15
Б3		Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245–2003 / С255 ГОСТ 27772–2021 L=6610	3	95,25	285,75
П1		Профиль 40х40х4 ГОСТ 30245–2003 / С255 ГОСТ 27772–2021 L=5575	5	23,42	117,08
П2		Профиль 40х40х4 ГОСТ 30245–2003 / С255 ГОСТ 27772–2021 L=5955	5	25,01	125,06
Фо1		Профиль 40х40х2 ГОСТ 30245–2003 / С255 ГОСТ 27772–2021 L=м.п.	30	2,31	69,30
Фо2		Профиль 40х40х2 ГОСТ 30245–2003 / С255 ГОСТ 27772–2021 L=155	6	0,36	2,15
Фо3		Профиль 40х40х2 ГОСТ 30245–2003 / С255 ГОСТ 27772–2021 L=180	6	0,42	2,49
Фо4		Профиль 40х40х2 ГОСТ 30245–2003 / С255 ГОСТ 27772–2021 L=330	8	0,76	6,10
Фо5		Профиль 40х40х2 ГОСТ 30245–2003 / С255 ГОСТ 27772–2021 L=480	22	1,11	24,39
Л1		Лист 220х220х6 ГОСТ 19903–2015 / С255 ГОСТ 27772–2021	7	2,28	15,96
Л2		Лист 120х120х6 ГОСТ 19903–2015 / С255 ГОСТ 27772–2021	3	1,24	3,73
Л3		Лист 120х120х6 ГОСТ 19903–2015 / С255 ГОСТ 27772–2021	10	0,68	6,78
А1		Анкер HSA–F M10x113	34		
		Материалы			
		Проф.лист НС–35х1000х0,7			17,8 м²

Спецификация на металлические изделия

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
		Деталь К1		13,82	
		Профиль 40х40х4 ГОСТ 30245–2003 / С255 ГОСТ 27772–2021 L=м.п.	3,29	4,20	13,82

Деталь К1





1. Все металлические элементы выполнять из металла с полимерным покрытием, цвет RAL 7012, матовый.
2. Для облицовки нижней и торцевых частей козырька применять металлокассеты со скрытым креплением (прямоугольной формы. Монтировать на металлическую систему навесного вентилируемого фасада, согласно проекту производителя подсистемы, с устройством водосточной системы. На торцевые части козырька использовать только цельные металлокассеты, без стыков. Образец согласовать с авторским надзором и проектировщиками.
3. Покрытие крыльец (брусчатку) выполнять после монтажа металлических стоек.
4. Все соединения сварные. Сварку вести по всем линиям касания электродами Э46. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
5. Монтаж анкеров выполнять в соответствии с рекомендациями производителя.
6. Перед началом работ уточнить длины элементов.
7. ЖБ конструкции крыльца см. лист 2.
8. Отметки, указанные со знаком (*), уточнить по месту.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	46-01-24 – КЖ3			
						Многоквартирные многоэтажные дома по ул. Титова в Ленинском районе г. Новосибирска с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях			
Разработал		Ельчанинова			11.25	Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях № 8 (по генплану) – VIII этап строительства	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Гудкова			11.25		Р	3	
Гл. констр.		Нургалиев			11.25	Крыльцо в осях Г/6–10 Металлические конструкции крыльца	ООО "Партнер"		
Н. контроль		Гудкова			11.25				

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Формат А1