

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на поставку материалов и монтаж тепловой сети к

Объекту: «Многokвартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой, газовой котельной по ул. Кирова в Октябрьском районе г. Новосибирска. (1-4 блок-секции) 1 этап строительства»

№ пп	Наименование условий	Содержание условий
1	2	3
1	Заказчик	ООО СГ «Меридиан»
2	Основание работ	проекты шифр 123-25-ТС, 123-25-ТС.КЖ
3	Монтажная организация- Исполнитель	
4	Сроки выполнения работ	С 01.07.2026 г. 80 календарных дней
5	Комплект документации, предоставляемый Заказчиком претенденту	-разделы проекта 123-25-ТС, 123-25-ТС.КЖ
6	Задача претендента.	<p>1. В соответствии с разработанными ИП Смолко Е.А. проектом шифр 123-25-ТС, 123-25-ТС.КЖ выполнить поставку материалов и монтаж тепловой сети. Тепловую сеть от УТ-4 до УТ-6 не монтируем!!! В УТ-4 предусмотреть запорную арматуру на тепловую сеть в сторону УТ-6.</p> <p>2. Получить разрешение на разрытие.</p> <p>3. Работы выполнить в соответствии с утверждённой в установленном порядке рабочей документации, определяющей объём, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования.</p> <p>4. По итогу выполнения работ предоставить заказчику комплект исполнительной документации, паспорт тепловой сети разработать и утвердить программу прогрева тепловой сети в соответствии с утвержденными регламентами.</p> <p>5. Сделать инженерно-топографический план и внести в МБУ г.Новосибирска «Геофонд».</p> <p>6. Совместно с заказчиками принимать участие в комиссии по приемке тепловой сети принимающими инстанциями, сдавать исполнительную документацию и объёмы работ в ООО «Статус. СЗ»</p> <p>7. Сдать тепловую сеть в МТУ «Ростехнадзор».</p> <p>8. Заказать и получить экспертизу промышленной безопасности.</p> <p>9. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества поставляемых материалов действующим техническим,</p>

		<p>экологическим требованиям и нормативам в течении гарантийного срока.</p> <p>10. В течении гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счёт, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов</p> <p><b>ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b></p> <p><b>1. Обратная засыпка песком с проливом в местах благоустройства от УТ-5 до ввода в дом МКД № 1 (б/с 1-4), от УТ-5 в сторону УТ-4 - 45 м. Остальная часть тепловой сети засыпается местным грунтом (супесью) с уплотнением!!!!</b></p> <p><b>Разработать и согласовать ППР для работы.</b></p>
--	--	--

Зам.главного энергетика



Цветкова Е.М.