

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	Генподрядчик/ Объект	ООО СГ «Меридиан» «Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе г. Новосибирска». Кадастровый номер 54:35:053180:6. Идентификатор государственного контракта: 0000005406636117255120482
2	Основание работ	Работы производить в соответствии с рабочей документацией шифр 2025/8- ШК-1-ИОС2.1
3	Объем строительно - монтажных и пуско- наладочных работ	3.1 Изучить объект до тендера и предоставить локально-сметный расчет отдельно для каждого этапа. Оценить фактические объемы выполняемых работ!!! 3.2. Выполнение монтажных работ осуществлять с соблюдением технологии производства работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и требования предъявляемые к ней. Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ: - комплектация оборудованием в соответствии с рабочей документацией; - монтаж сборных конструкций и оборудования, - монтаж трубопроводов, запорной арматуры - проведение лабораторных испытаний грунтов на плотность; - выполнение приемо-сдаточных испытаний; - выполнение гидравлических испытаний; - проведение телеинспекции; - проведение испытаний пожарных гидрантов на водоотдачу; - вызов городского геодезиста для исполнительной съемки с передачей в «Геофонд»; - подготовка и предоставление Заказчику комплекта исполнительной документации. 3.3. Подготовка и предъявление документации в МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», эксплуатируемые и надзорные органы
4	Требования к выполнению работ	4.1. Перед началом производства работ: 1) Составить и согласовать график выполнения работ, который может корректироваться по согласованию сторон 2) Спланировать работы по промывке, испытанию сетей и проливу 3) Предоставить приказ и назначить ответственных должностных лиц, за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение требований ГОСТ, СНиП и других технических регламентов, с соблюдением требований пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды на объекте 4) Предоставить списки инженерно-технического персонала и специалистов-монтажников, автомобильного транспорта. В списки включать лиц, имеющих гражданство РФ 5) Заблаговременно сообщить технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид работ. 4.2. Во время работы: 1) Составлять акты на скрытые работы с утверждением у Заказчика. Готовность к освидетельствованию скрытых работ извещать Заказчика письменно за три рабочих дня. 2) Производственный и операционный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом, с оформлением исполнительной документации. При производстве работ на объекте вести следующую исполнительную документацию: общий журнал работ, акты скрытых работ, исполнительные схемы, акты испытаний. 4.3. По завершению работ предоставить исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Заказчику. 4.4. Подключение и переключение оборудования производить строго по предварительной заявке, поданной за три рабочих дня, совместно с представителем заказчика. В случае несогласованных действий Исполнитель устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. 4.5. Объемы, необходимые для выполнения работ по проекту, принять согласно рабочей документации с учетом обследования вне зависимости учтены ли материалы в спецификациях. 4.7. Материал, инструмент, тара, расходные материалы, средства обеспечения безопасного производства работ, грузоподъемные механизмы (кран, лебедка) - затраты подрядчика.
5	Исполнительная документация, передаваемая Заказчику.	Акт-допуск на производство работ на территории объекта, требования до начала работ, акт приемки площадки (помещения) под приемку материалов, акты приемки объекта (элемента объекта) к производству работ, приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора. ППР или тех. карта на устройство системы ливневой канализации. Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции - приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора; - сертификаты на применяемые материалы и оборудование; - Акты окончания монтажных работ; - Акты на скрытые работы; - заключение лабораторных испытаний грунтов на плотность; - исполнительная техническая документация; - акты индивидуальных испытаний (гидравлические испытания, телеинспекция); - акты испытаний пожарных гидрантов на водоотдачу;

		<div>- журнал сварочных работ; - акт ввода системы в эксплуатацию документы в соответствии с требованиями МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Исполнительную документацию в полном объеме на все виды выполненных работ предоставить Заказчику по завершении работ в 3-ех экземплярах и электронном виде.</div>
6	Сроки производства работ	НВ (наружный водопровод) 01.07.2026 – 26.09.2026
7	Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя	<div>7.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества выполненных работ действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока. 7.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов. 7.3.Гарантийный срок составляет 5 лет (Пять лет).</div>
8	Особые требования	<div>8.1 Перед подготовкой коммерческого предложения претендент проводит изучение мест производства работ на местности, проектной документации, для выявления неучтенных в проекте и данном ТЗ объемов работ. 8.2 Претендент должен дать подтверждение, что условия, изложенные в данном ТЗ, являются достаточным для формирования предложения и в дальнейшем выполнения строительно-монтажных работ в полном объеме.</div>

Составил: Инженер ПТО (ОВ, ВК)

Белянина К.С.

Согласовано: Ведущий инженер по ВК

Рудькевич А.П.

Согласовано: Руководитель проекта

Гладченко П.А.