

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по прокладке кабельных линий 0,4 кВ от ТП до многоквартирного многоэтажного дома №1(б.с.1-б.с.4), автостоянки №1, автостоянки №3 в Октябрьском районе, г. Новосибирск. ЖК «Зеленый город».

| № п.п. | Перечень основных данных | Основные данные и требования |
|--------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Заказчик | <p>ООО «Статус. С. З.» объект: «Многоквартирный многоэтажный дома №1(б.с.1-б.с.4), автостоянка №1, автостоянка №3 в Октябрьском районе, г. Новосибирск. ЖК «Зеленый город»</p> <p>Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по прокладке кабельных линий 0,4 кВ от ТП до многоквартирного многоэтажного дома №1(б.с.1-б.с.4), автостоянки №1, автостоянки №3 в Октябрьском районе, г. Новосибирск. ЖК «Зеленый город».</p> |
| 2 | Основание работ | проект шифр: 032-2026-ЭС (ООО ПСК «Мегаполис») |
| 3 | Объем строительно - монтажных и пуско-наладочных работ | <p>3.1. В соответствии с разработанным ООО ПСК «Мегаполис» проектом шифр: 032-2026-ЭС, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по прокладке кабельных линий 0,4 кВ от ТП до многоквартирного многоэтажного дома №1(б.с.1-б.с.4), автостоянки №1, автостоянки №3 в Октябрьском районе, г. Новосибирск. ЖК «Зеленый город».</p> <p>Работы выполнить в соответствии:</p> <p>- с техническими условиями ООО «НРСК-Сибирь» № ТУ-СЭТ/РП4790-25/779 от 22.07.2025г.</p> <p><u>В объем работ входит:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - допуск к работам; - разработка траншеи под укладку кабелей и котлованов под ГНБ; - выход из ТП; - прокладка кабелей 0,4 кВ в земле, в трубе; - прокладка кабелей 0,4 кВ в земле, в трубе (методом ГНБ); - обратная засыпка траншеи, котлованов; - пусконаладочные работы; - испытания кабельных линий; - вызов городского геодезиста; - получение исполнительной геодезической съемки из МБУ Геофонда г. Новосибирска на ГП; <p>3.2. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документации, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования. Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплектация поставляемыми материалами и оборудованием в соответствии с рабочей документацией, - монтаж кабельной линии, - проведение приемо-сдаточных испытаний, - подготовка и предоставление заказчику комплекта исполнительной документации, - вызов городского геодезиста для съемки вновь построенных трасс |
| 4 | Срок выполнения работ | Срок выполнения работ – 20 рабочих дней. |

| | | |
|---|--|--|
| 5 | Требования к выполнению работ | <p>5.1 Оформить разрешение на разрытие.</p> <p>5.2 Получить допуск на выполнения работ у ООО «НРСК-Сибирь»</p> <p>5.3 Монтажные работы должны быть выполнены в согласованные сроки.</p> |
| 6 | Исполнительная документация, передаваемая Заказчику. | <p>Сертификаты. Допуски. Акты. Инструкции</p> <ul style="list-style-type: none"> -приказы о назначении ответственных производителей работ, технического надзора; - сертификаты на применяемые материалы; - акты на все скрытые работы; - акты окончания монтажных работ; - исполнительная схема (план, профиль); - акты индивидуальных испытаний; - журнал прокладки кабеля; - акт приемки траншеи под монтаж кабелей; - протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой; - акт осмотра кабельной канализации в траншее перед закрытием; - протокол проверки сопротивления изоляции, фазировка; - паспорт кабельной линии; - акт допуска кабельных линий в эксплуатацию от сетевой организации; - исполнительная топооснова на ГП (из МБУ Геофонда г. Новосибирска). <p>По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с действующими ГОСТ.</p> |
| 7 | Требования к гарантийным обязательствам Исполнителя | <p>7.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества поставляемых материалов действующим техническим, экологическим требованиям и нормативам в течение гарантийного срока.</p> <p>7.2. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет, в случае если дефекты устраняются силами Заказчика с привлечением других подрядных организаций, Исполнитель должен возместить затраты Заказчику на устранение дефектов.</p> |

Главный энергетик
ООО МЖК «Энергетик. С.З.»



Бакалдин Д. В.