

Объект: «Скандинавские кварталы».
Многоквартирные дома смешанной этажности с объектами обслуживания жилой
застройки, с автостоянками по ул. 2-я Марата в Первомайском районе г.
Новосибирска

Наружные сети самотечной ливневой канализации
До ЛКНС (2 этап)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п.п.	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	2	3
1	З а к а з ч и к	ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик»
2	Основание работ	Рабочая документация шифр
3	Объем строительно - монтажных и пуско-наладочных работ	<p>3.1. Работы производить в соответствии с рабочей документацией шифр 403-24-НКЛ Выполнение работ по устройству наружной самотечной сети ливневой канализации от ЛКНС до колодца КК-19 (колодец выстроен) Срок выполнения работ с 15.08.2026г. по 15.09.2026г.</p> <p>3.2 Изучить объект до тендера и предоставить локально-сметный расчет на устройство самотечной ливневой канализации от ЛКНС до колодца КК-19 (колодец выстроен). Перед началом работ выполнить геодезическую съемку с фактическими отметками грунта. Оценить фактические объемы выполняемых работ!!!</p> <p>3.3. Выполнение монтажных работ осуществить с соблюдением технологии производства работ, в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметной документацией, определяющей объем, содержание работ и требования предъявляемые к ней. Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение следующих работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комплектация оборудованием в соответствии с рабочей документацией; - монтаж сборных конструкций и оборудования, - монтаж трубопроводов, запорной арматуры - проведение лабораторных испытаний грунтов на плотность; - выполнение приемо-сдаточных испытаний; - выполнение гидравлических испытаний; - проведение телеинспекции; - проведение испытаний пожарных гидрантов на водоотдачу; - вызов городского геодезиста для исполнительной съемки с передачей в «Геофонд»; - подготовка и предоставление Заказчику комплекта исполнительной документации. <p>3.4. Подготовка и предъявление документации в МП «МЕТРО МиР» и эксплуатируемые и надзорные органы</p>

